ShaffofQurilish

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO‘JALIGI VAZIRLIGI

"SURXON MARKSHREYDER XIZMATI" MCHJ

Holati: Ijobiy
Direktor: Ruziyev Baxtiyor Eshmuminovich
Sana: 26-12-2025 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

270431 - SONLI

Obyekt nomi: Sherobod tumani “G’urjak-1” mahallasi hududida 5 qavatli turar-joy binolari	
Buyurtmachi:	Lukov Dilmurod Muxammadiyevich
Bosh loyihachi:	"ARCH DESIGN SERVICE" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Moliyalashtirish manbai:	Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi:	Buyurtmachi tomonidan aniqlanadi
Qurilish turi:	Yangi qurilish
Murojaat raqami:	104684

1. Loyihalash uchun asos.

1.1 O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi Surxondaryo viloyati qurilish bosh boshqarmasi tomonidan 30.10.2025-yildagi 1722-1722223-244594 -sonli “Arxitektura rejalashtirish topshirig‘i”.

1.2 Sherobod tumani qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi **24.10.2024 yildagi 224441949 -sonli** Bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish hamda o'z hududida qo'shimcha bino va inshootlarni qurish uchun ruxsatnoma.

1.3 Surxondaryo viloyati Qurilish bosh boshqarmasi loyiha- smeta hujjatlarini kelishish bo‘yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 18.11.2025-dagi № 228786957 -sonli xulosasi

1.4 Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti bilan 2025-yilda kelishilgan hamda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.5 “SURXON GEOLOGIYA LABARATORIYASI” MChJ tomonidan bajarilgan qurilish maydonchasining muhandislik-geologik sharoitlari to‘g‘risidagi xulosa.

1.6 Buyurtmachining loyiha tashkiloti bilan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun 2025-yil 30-oktyabrdagi №30-sonli shartnomasi.

1.7 HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI AJ “SURXONDARYO HUDUDIY FILIALI” elektr tarmoqlariga ulanish uchun 01.12.2025-yildagi № 22223136778 -sonli texnik shart.

1.8 HUDUDGAZTA’MINOT AJ tabbiy gaz bilan gazlashtirish loyihasini ishlab chiqish va gazlashtirish bo’yicha 02.12.2024-yildagi № 232257843 -ariza raqamli rad etilganligi

to’g’risidagi xabari.

1.9 SURXONDARYO SUV TA’MINOTI AJ Sherobod tumani filiali tomonidan Ob’yektning shahar ichimlik va oqova suv tarmoqlariga ulanishni loyihalashtirish uchun 01.12.2025-yilda berilgan №114-sonli texnik shart.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

Loyiha tarkibiy bayoniga ko‘ra ishchi loyihaning elektron yo‘nalishda taqdim qilingan loyiha-smeta hujjatlari:

2.1 Kitob. “ARCH DESIGN SERVICE” Mchj tomonidan 2025-yilda bajarilgan obyektning issiqlik- texnik hisoboti.

2.2 Kitob. “ARCH DESIGN SERVICE” Mchj tomonidan 2025-yilda bajarilgan obyektning energetik passporti.

2.3 Loyiha tarkibiy bayoniga ko‘ra «ishchi loyiha» ning elektron yo‘nalishda taqdim qilingan loyiha hujjatlari.

2.4 Albom-GP. « ARCH DESIGN SERVICE » MChJ loyiha tashkiloti tomonidan 2025-yilda ishlab chiqarilgan bosh reja(BR).

2.5 Albom-AR. « ARCH DESIGN SERVICE » MChJ loyiha tashkiloti tomonidan 2025-yilda ishlab chiqilgan binoning Arxitekturaviy yechimlari(AR).

2.6 Albom-KR. « ARCH DESIGN SERVICE » MChJ loyiha tashkiloti tomonidan 2025-yilda ishlab chiqilgan binoning konstruktiv yechimlari(KR).

2.7 Albom-OV,VK. « ARCH DESIGN SERVICE » MChJ loyiha tashkiloti tomonidan 2025-yilda ishlab chiqilgan binoning isitish va shamollaish yechimlari va suv ta’monoti va kanalizatsiya yechimlari (OV,VK).

2.8 Albom-EO. « ARCH DESIGN SERVICE » MChJ loyiha tashkiloti tomonidan 2025-yilda ishlab chiqilgan binoning elektrika,yong’in signalizatsiya,internet tarmoqlari yechimlari.(EO,ES,FES,PS,SS)

2.9 Albom-NBSH. « ARCH DESIGN SERVICE » MChJ loyiha tashkiloti tomonidan 2025-yilda ishlab chiqilgan binoning Nogironli bo’lgan shahslar uchun havfsiz va to’siqsiz muhit yaratish yechimlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Bino					
Turi	**Nomi**	**Qavatilar soni**	**Qurilish maydoni**	**Umumiy maydoni**	**Xajmi**
5 qavatli turar-joy binolari qurish	Surxondaryo viloyati Sherobod tumani “G’urjak-1” mahallasi xududida 5 qavatli turar-joy binolari qurish	**5**	488,4	**4453,7**	**8281,6**
Jami:			488,4	**4453,7**	**8281,6**

3.1 Qurilish maydonchasining ma’lumotlari.

Qurilish maydoni 1-iqlim mintaqasiga tegishli,

Xisobiy qish tashqi havo harorati - (-11S),
Normativ shamol bosimi 0.48 kpa,
Meyoriy qor yuklamasi 0.50 kpa,
Qurilish maydonining seysmikligi-7 ball.
" SURXON GEOLOGIYA LABARATORIYASI " MChJ tomonidan 2024 yilda o‘tkazilgan qidiruv materiallariga ko‘ra, joyning muhandislik-geologik sharoiti quyidagi ma’lumotlar bilan tavsiflanadi:
Bino va inshootlarning xisobiy seysmikligi-7 ball,
Seysmik xossalariga ko‘ra tuproqlar kategoriyasi-II,
Cho‘kuvchanlik bo‘yicha turi – I,
Asos grunti - metoformik cho‘kindilar jinslaridan iborat shag‘al-yalpoq toshlarning yirik bo‘laklarini tashkil qiladi, yer osti suvlari yer yuzasidan 8.0m chuqurlikda aniqlangan, tuproqlar GOST10178-85 * ko‘ra portlandsement beton uchun o‘rta agressiv

3.2 Bosh reja va Arxitektura rejalashtirish yechimlari.

Bosh reja loyihasi texnik topshiriqlar asosida ishlab chiqilgan. Binolarni joylashtirish yong'in va sanitariya standartlariga muvofiq ishlab chiqarilgan va loyihaning qurilish va texnologik qismlariga qo'yiladigan talablar asosida. Vertikal tartib drenaj talablari asosida. Hudud bosh rejada qizil chiziq bilan chegaralangan. Bino atrofida yong`in xafvsizligi qoidalariga binoan o’t o’chirish yo’lagi ko’zda tutilgan hamda yondosh binolari oraliq masofasi inobatga olingan.
Bosh rejada quyidagi binolar va inshootlar ko'zda tutilgan:
Loyihalashtirilayotgan 5 qavatli turar-joy binolari qurish binosi;
Avtoturargoh 20 ta;
Nogiron bor shaxslar uchun 2 ta avtoturargoh;
Yong’in xavfsizlikgi qutisi;
Chiqindi uchun kontayner -2ta
Yong’in xavfsizlik uchun suv gidranti -1ta
Transformator-1ta;
Bolalar maydonchasi va MAF;
Mavjud binolar
Bosh rejaning texnik – iqtisodiy ko’rsatkichi:
Uchastka maydoni shu jumladan-9200.0 m2;
Qurilish maydoni 2647.8 m2;
Yo’llar.yo’llar uchun maydoni – 4597.6
Ko’kalamzorlar uchun maydon – 1954.6 m2;
Texnologik yechimlar
Loyihalanayotgan 1 ta 5 qavatli har biri 30 xonadonli turar-joy binosi ikki bo‘lmali bo‘lib, har bir bo‘lmaning zina maydonchasi birinchi qavatida 4ta bir honali va 2 ta 3 xonali xonadonlar va 2ta savdo nuqtasni tashkil qiladi.
2-3-4-5 qavatlarda 4 ta 2 honali va 2 ta 3 honali xonadonlardan tashkil qiladi.
Yer to’la ombor honalardan iborat.

Birinchi qavat xonadonlar bo’yicha ma’lumotlar.

1A xonadon bo’yicha tasnif (2 dona)

	Xona nomi	**Maydon (m²)**
1	Prikojaya	8.10
2	Umumiy xona	20.0
3	Oshxona	9.77

	Xona nomi	Maydon (m²)
4	Vannaya	3.64
5	Sanuzel	1.36
	1 ta uchun umumiy maydon	**42.87**
	1 ta uchun yashash maydoni	**20.00**

1B xonadon bo’yicha tasnif(2 dona)

	Xona nomi	Maydon (m²)
1	Prikojaya	9.34
2	Umumiy xona	15.0
3	Oshxona	10.95
4	Vannaya	2.38
5	Sanuzel	1.8
	1 ta uchun umumiy maydon	**39.47**
	1 ta uchun yashash maydoni	**15.00**

3A xonadon bo’yicha tasnif (2dona)

	Xona nomi	Maydon (m²)
1	Prikojaya	13.17
2	Umumiy xona	14.79
3	Yotoqxona	13.2
4	Yotoqxona	18.59
5	Oshxona	9.3
6	Vannaya	2.62
7	Sanuzel	1.70
	1 ta uchun umumiy maydon	**73.37**
	1 ta uchun yashash maydoni	**46.58**

Savdo nuqtalari bo’yicha tasnif

	Xona nomi	Maydon (m²)
1	Magazin	34.39
2	Magazin	34.39
	Umumiy maydon (1 dona)	**68.78**

2-3-4-5 qavatlar xonadonlar bo’yicha ma’lumotlar.

2 xonali kvartira 2A (8 dona)

	Xona nomi	**Maydoni (m²)**
1	Kirish yo‘lagi	9.34
2	Umumiy xona	15.0
3	Yotoqxona	15.9
4	Oshxona	10.95
5	Vannaxona	2.38
6	Sanuzel	1.80
	1 dona uchun umumiy maydon	**55.37**
	1 dona uchun yashash maydoni	**30.90**
	Balkon	3.00

2 xonali kvartira 2b (8 dona)

	Xona nomi	**Maydoni (m²)**
1	Kirish yo‘lagi	8.10
2	Umumiy xona	20.0
3	Yotoqxona	16.85
4	Oshxona	9.77
5	Vannaxona	3.64
6	Sanuzel	1.36
	1 dona uchun umumiy maydon	**59.72**
	1 dona uchun yashash maydoni	**36.85**
	Balkon	3.61

3 xonali kvartira 3A (8 dona)

	Xona nomi	**Maydoni (m²)**
1	Kirish yo‘lagi	13.17
2	Umumiy xona	14.79
3	Yotoqxona	13.20
4	Yotoqxona	18.59
5	Oshxona	9.30
6	Vannaxona	2.62
7	Sanuzel	1.70
	1 dona uchun umumiy maydon	**73.37**
	1 dona uchun yashash maydoni	**46.58**
	Balkon	3.00

Binolarning yerto‘la qismida muhandislik tarmoqlari uchun texnik xonalar hamda savdo va maishiy xizmat ko‘rsatish majmuasi joylashtirilgan. Binolar qavatlari orasida aloqa ichki zinalar orqali amalga oshiriladi. Bino aloqa, televidenie, domofon tarmoqlarini bilan jihozlanishi ko‘zda tutilgan

3.3 Asosiy xajmiy - rejalashtirish parametrlari va konstruktiv yechimlari Har biri 5 qavatli 30 xonadonli turar-joy binolari -yerto‘lali, kompleks konstruksiyali yuk ko‘taruvchi g‘isht devorlari bilan, tasmasimon quyma temir beton poydevorlarida, yigma temir beton ora yopma va yopma plitalari bilan yopilgan, tom ko‘p kiyali yog‘och konstruksiyali karkas ustidan polimer qoplamali profilli to‘shama bilan qoplanadi, bino tarxdagi asosiy o‘lchamlari 36.96x13.2m, xonalar balandligi yerto‘la qavatida 2.1m va yer usti qavatlarida 3.0 metr, binolarning yer sathidan tomlari ustigacha balandligi 18.41m, shumladan sokol qismi balandligi 0.550m. Loyihalashtirilayotgan binolarning zilzilaga bardoshligi bikr tarzda konstruksiya yaratilishi bilan ta'minlanadi. Binolarning bikrligi bo‘ylama va ko‘ndalang devorlar tizimi bilan hamda yig‘ma temir beton plitalardan iborat tom yopmalari va ora yopmalarining antiseysmik belbog‘larga betonlab qotirilishi natijasida hosil bo‘ladigan bikr diski bilan ta'minlanadi. Devorlar armaturalar bilan kuchaytiriladi. Cho‘kuvchanlikka qarshi tadbirlar 2.02.01-19 sonli QMQ talablariga asosan inobatga olingan. Favqulodda vaziyatlarda (bu holda, seysmik ta’sir paytida) ob’ektning ishonchliligi 2.01.03-19 sonli "Seysmik hududlarda qurilish" nomli QMQ talablariga muvofiq bino va inshootlarni qo‘shimcha mustahkamlash bilan ta’minlanadi. Beton va t/beton konstruksiyalarining yer bilan kontaktda korroziyaga qarshi himoyasi vertikal sirtlarni 2 marta issiq bitum bilan qoplash yo‘li bilan hal qilinadi.

3.4 Yong‘in xavfsizligi.
Binoning javobgarlik klass – II.
Binoning yong’inga chidamlilik darajasi – II.
Funktsional yong'in xavfliligi bo'yicha klassi – F1.2 Konstruktiv yong'in xavflilik klassi – C0

3.5 Energiya samaradorligi
SHNQ talablariga muvofiq binoning energiya pasportini o'z ichiga olgan "Energiya samaradorligi" yechimi, 10.5-bandning 2.03.10-2019-bandiga va tashqi issiqlik izolyatsiyaning muvofiq ishlab chiqilgan.
SHNQ 1.03.01 va 2.03.10-2019 muvofiq ilova 10.5talablariga muvofiq binoning energiya pasporti taqdim qilingan.
QMQ 2.01.04 2018 Issiqlik muhandislik hisobi himoya darajasi ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

Issiqlik ta’minoti va issiq suv ta’minoti – har bir xonadonda o‘rnatiladigan zamonaviy energiya tejamkor devoriy isitish elektr qozonlariga, isitish moslamalari-alyuminiy radiatorlar, shisha tolali polipropilen quvurlardan tayyorlangan quvurlardan iborat.

Shamollatish -tabiiy tortuvchi oqim hisobidan amalga oshiriladi.

Sovuq suv ta’minotini -hududdagi mavjud suv tarmog‘iga ulanish inobatga olingan, ichki tarmog‘i polipropilen quvurlardan, suvni o‘lchash har bir xonadonga o‘rnatilgan suv o‘lchagichlar orqali amalga oshiriladi. Suv bosimini kuchaytirish uchun qo‘shimcha suv nasosi o‘rnatilishi inobatga olingan.

Oqova- oqova tarmog‘i oshxonalardan PVX D50mm hamda xojatxona va yuviniish xonalaridan D100mm quvurlar yordamida tik quvurlarga ulanishi va olib chiqib ketilishi ko‘zda tutilgan. Oqova suvlar hududdagi mavjud sig‘imi 200m3 li oqova to‘plash hovuziga chiqarilishi inobatga olingan. Elektr ta’minoti – ulash nuqtasi qilib “Sherobod Markaz” nomli 110/35/10kV RSsi HEUY ning eng yaqin tayanchi olinishi va yangi 2 ta GKTP-250/6/0,4 kVA o‘rnatilishi inobatga olingan, ichki tarmoqda AUO birligi bilan VRU dan ta’minlanadi va elektron elektr hisoblagich bilan jihozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1 Dastlabki loyiha yechimlari loyihachi bilan kelishilgan hamda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

5.2 Surxondaryo viloyati Qurilish bosh boshqarmasi loyiha- smeta hujjatlarini kelishish bo‘yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 18.11.2025-dagi № 228786957 -sonli xulosasi

5.3 Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti bilan 2025-yilda kelishilgan hamda.

5.4 O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, Atrof-muhitni muhofaza qilish va Iqlim o‘zgarishi vazirligi Davlat Ekologik Ekspertizasi markazi Samarqand viloyati filialining 06.11.2025-yildagi № 01-02/10-3970-sonli Davlat Ekologik ekspertizasi xulosasi

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan **8 758 963 000** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **605 044 163** so'mga kamaytirilib, **8 153 918 837** so‘mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **7 280 284 676** so'm
Asbob-uskunalar: 733 073,860 so'm
QQS: 873 634,161 so'm

6.1 Ishchi loyiha ekspertiza ko‘rigiga buyurtmachining arxitektura va rejalashtirish, texnologik, muhandislik tarmoqlari, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari bo‘yicha izohlarisiz taqdim etilgan.

6.2 Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo‘shimchalar kiritildi:
binoning konstruktiv qismi bo‘yicha barcha kamchiliklar aniqlashtirildi va bartaraf etildi;
-isitish, shamollatish va suv ta’minoti bo‘yicha keltirilgan kamchiliklar bartaraf etildi.

6.3 Shartnoma bo‘yicha import materiallar va asbob-uskunalarni sotib olish (oborudovanie), hamda etkazib berish xarajatlari va u bilan bog‘liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o‘tkazilmaydi.

6.4 Smeta hujjatlarida ko‘rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo‘yicha “Shaharsozlik hujjatlari ekspertiza qilish Respublika markazi” DM majburiyatni o‘z zimmasiga olmaydi.
Buyurtmachiga qayta ko‘rib chiqish tavsiya etiladi:
6.5 ShNQ 4.01.16-09 6-bobidagi “Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari” asosida asbob- uskunalar va qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlaridan olinishi, pudratchining boshqa xarajatlari va ishchilarning ish xaqi bo‘yicha aniqlik kiritishlishini.
6.6 Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o‘lchovlari natijalari asosida aniqlanadi.
Buyurtmachi ishchi loyihani tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli tashkilotlar bilan kelishishi lozim.
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3 ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida “Mualliflik nazorati”ni amalga oshirilishini ta’minlaydi.- Ob’ektni tashqi muhandislik tarmoqlari ekspertiza tomonidan ko‘rilmadi, kelajakda tashqi muhandislik tarmoqlari ishlab chiqilishi va o‘rnatilgan tartibda ekspertizadan o‘tkazilishi lozim.
6.7 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining III bob 29-bandida ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgarligi belgilangan.
6.8 Buyurtmachi ishchi loyihani tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli tashkilotlar bilan kelishishi lozim.
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarori 3 ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida “Mualliflik nazorati”ni amalga oshirilishini ta’minlaydi.
Ob’ektni tashqi muhandislik tarmoqlari ekspertiza tomonidan ko‘rilmadi, kelajakda tashqi muhandislik tarmoqlari ishlab chiqilishi va o‘rnatilgan tartibda ekspertizadan o‘tkazilishi lozim.
6.9 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining III bob 29-bandida ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgarligi belgilangan.
6.10 Nogironligi bo'lgan shaxslar xamda keksalar extiyoji bo'yicha chora tadbirlar.
ko'p qavatli turar joy binolari hududidan loyihalanadigan avtoturargohlardagi avtomobil o‘rinlarining umumiy sonidan 10 foizi nogironligi bo‘lgan shaxslarning avtomobillari uchun ajratilgan, Bino va inshootlarning kirish qismida o‘rindiqli aravachalardagi nogironligi bo‘lgan shaxslarning kirishi va ularni evakuatsiya qilinishi uchun panduslar bilan jihozlangan, Hassa yoki oyoq sirpanib ketishini oldini olish uchun pandus marshlarining chetlarida, shuningdek 0,45 m dan ortiq balandlik qiyaligida va gorizontal yuzaning chetlarida 15–20 sm

balandlikdagi bortlar nazarda tutilgan, Eshiklar, zinalar va panduslarga chiqish joylari oldidan 0,6 m masofada ogohlantiruvchi taktil qoplamalar bilan qoplangan va maxsus ranglar bilan ajratib ko’rsatilgan, nogironligi bo’lgan shaxslar yuqori qavatga ko’tarilishi uchun lift o’rnatilgan, ko‘rishda va eshitishda nuqsoni bo‘lgan shaxslar talablari hisobga olinib, ma’lumot signalizatsiyalarining turli (tovushli yoki chiroqli) moslamalar o'rnatilgan Ishchi loyiha “Qurilish obyektlarini nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda keksalar ehtiyojini inobatga olgan holda loyihalashtirish” ShNQ 2.07.02-22 talablariga to’liq javob beradi.

7. Xulosalar.

7.1 Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me’yor talablarning bajarilishi, mashina mexanizimlarni ishlash qiymati va ishlar hajmining maqullanishi sharti Surxondaryo viloyati Sherobod tumani “G’urjak-1” mahallasi xududida 5 qavatli turar-joy binosi ishchi loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o‘tkazish uchun ob’ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Ekspert mutaxassislar:

Bosh mutaxassis:	**M.Toshtemirov**
Smeta mutaxassis:	**R.Esanov**
Injener konstruktor:	**I.Choriyev**
OV va VK mutaxassis:	**J.Ro’ziqulov**
EO va PS mutaxassis:	**R. Boyqulov**