O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO‘JALIGI VAZIRLIGI

"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING BUXORO
VILOYATI BOSHQARMASI

100011, Toshkent shahri, Abay ko‘chasi, 6-uy, Tel/Faks: 71-203-11-06, E-mail: davexpertiza@exat.uz, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy
Boshqarma boshlig`i: Idiyev Islom Ilhom O‘g‘li

2026 - yil 28 - apreldagi 279037 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: «Birinchi qavatida savdo va maishiy xizmat ko’rsatish hamda yuqori qavatlarida turar-joy» binosi qurilishi
Buyurtmachi: RAJABOV BAXODIR SHARIPOVICH
Bosh loyihachi: "ISHONCH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Moliyalashtirish manbai: Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi: Tanlov asosida aniqlanadi
Qurilish turi: Rekonstruksiya
Murojaat raqami: 108558

1. Loyihalash uchun asos.

1.1 Buxoro viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi boshqarmasi tomonidan 29.03.2024 yilda berilgan 1706-1706401-183551— sonli ART;

1.2 Buxoro shahar Qurilish bo’limining 2020 yil 5 noyabrdagi 369-sonli ruxsatnomasi;

1.3 O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligi tomonidan 2022 yil 24 noyabrda 050001-sonli muhandis-geologik tadqiqotlar natijalari bo’yicha GEOIZMERENIYa KLASSIK MChJ ga Tasdiqnoma (reystr raqami X-146295) berilgan.

1.4 XK "Buxara Arxproekt" bilan «IShONCh» MChJ o’rtasida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish to’g’risida tuzilgan 2024 yildagi 35-2024-sonli shartnoma;

1.5 Loyiha topshirig’i Buyurtmachi RAJABOV BAXODIR ShARIPOVICh tomonidan tasdiqlangan.

1.6 O’zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati "Hududgazta’minot" AJ ning — 2025 yil 29 avgustdagi 8398-1768-b18e-dc77-e163-7703-2116-sonli rad etilganligi to’g’risidagi xabari;

1.7 O’zsuvta’minot AJ «Buxoro suv ta’minoti» ma’suliyati cheklangan jamiyatining — 2025-yil 14-oktyabrdagi 817-sonli texnik sharti.

1.8 O’zbekiston Respublikasi «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ «Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» aktsiyadorlik jamiyatining — 2025 yil 04-iyundagi 0640154463-sonli texnik sharti;

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1 Albom. Bosh reja

2.2 Albom. Arxitektura qurilish bo’limlari, Harakati cheklangan odamlar uchun qulay foydalanishni ta’minlaydigan yechimlar (NBSh).

2.3 Albom. Ichki elektr ta’minoti, Ichki suv va oqova suv ta’minoti, ichki issiqlik tizimi, yong’indan ogohlantirish video kuzatuv tizimi bilan Noananaviy energiyadan foydalanish quyosh panellari va maxsus spetsifikatsiyalar.

2.4 Muhandislik-geologik xulosa.

2.5 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

3.1 Qurilish maydonining xususiyatlari. Loyihalangan bino va inshootlarning asosini MGH №1 kulrang sugliniklar, namdan suvga to’yingunga qadar, yirik g’ovakli, supes va qum qatlamlaridan tashkil topgan — mexanik xossalari ɣ1=18.8kN/m3, S=8.0KPa, φ=24.0 °. Elementlarning qalinligi 2,0-4,8m gacha. Tuproqlarning uglerodli po’latga nisbatan korroziyali agressivligi o’rta quruq tuproqlarda. Yer osti suvlarinig maksimal balandligi 1.30m kuzatiladi mavjud yer sathidan. Qatlam cho’kuvchanlik emas. Mavsumiy muzlashning maksimal chuqurligi 0,57 m. Qurilish maydonining zilzilabardoshliligi 7 ball. Tuproqlarning zilzilabardoshlilik toifasi uchinchi hisoblanadi. Qurilish maydonining taxminiy zilzilabardoshliligi 8 ballni tashkil etadi.

3.2 Texnologik yechimlar ShNQ 2.08.02-23 «Jamoat binolari va inshootlari», talablarini loyihalash bo’yicha tasdiqlangan topshirig’iga muvofiq texnologik yechimlar qabul qilindi va Buyurtmachi bilan kelishilgan.

3.3 Hudud. Buxoro shahar Alpomish ko’chasi yoqasidan Rajabov Baxodirga tegishli qurilishi tugallanmagan “Savdo va maishiy xizmat ko’rsatish va ofis” binosini, “Birinchi qavatida savdo va maishiy xizmat ko’rsatish hamda yuqori qavatlarida turar-joy” binosi sifatida qayta ixtisoslashtirish va rekonstruksiya qilishni loyihalashtirish uchun ruxsat berilgan 210.0 kv.metr yer uchastkasida ob’ekt joylashuvi bo’yicha Buxoro viloyat Qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi boshqarmasi huzuridagi Arxitekturashaxarsozlik kengashining 2024 yil 26 martdagi 10/1-sonli yig’lish bayonnomasi asosida ijobiy xulosa berilgan.

3.4 Bosh reja. Ob’ektning umumiy bosh rejasi amaldagi me’yorlarga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan. Loyihada qiyalik yaratish va mavjud relef hududdan yomg’ir suvini oqishi va yashil maydonlarni sug’orish imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil qilindi. Hududni obodonlashtirish loyihasi, transport aloqasi qulayligi va o’t o’chirish mashinalarining binolarga kirishi uchun qattiq sirtli yo’llar va maydonlarni joylashtirish sharti bilan ishlab chiqilgan. Loyihalashtirish uchun belgilangan umumiy yer maydoni tomonlari quyidagicha: Loyihalashtirish uchun ruxsat berilgan 210.0 kv.metr yer maydoni quyidagicha chegaralangan: Shimol tomondan — bo’sh yer maydoni bilan chegaralangan; Janub tomondan— masofa orqali avtomobil yo’li bilan chegaralangan; Sharq tomondan — mavjud o’rta qavatli turar-joy binosi bilan chegaralangan; G‘arb tomondan—ichki yo’l bilan chegaralangan; shuningdek BUXORO VILOYAT QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO’JALIGI BOSHQARMASI Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo’yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 2025-05-15 dagi 190414010-sonli XULOSASI berilgan.

Texnik iqtisodiy ko’rsatgichlar.

Umumiy chegaraviy maydoni – 210.0m2

Qurilish maydoni – 210.0 m2
Qoplamalar maydoni (qizil chiziqdan tashqari) –341.14 m2
Obodonlashtirish maydoni (qizil chiziqdan tashqari) –145.6 m2
Bolalar maydonchasi-70.0 m2

3.5 Loyihada quyidagilar ta’minlanadi: Bino 6 qavatli, yerto’lali bo’lib, umumiy o’lchami 21.1x11.6m, bino trapetsiya shaklda. Binosi yerto’la balandligi 2.90m, birinchi qavat balandligi 3.50m, yuqori qavatlar 2-6-qavatlar balandligi 3.20m.

Texnik iqtisodiy ko’rsatgichlari:

Qurilish hajmi – 3907,6 m3
Qurilish maydoni – 210.0 m2
Umumiy maydoni – 1624,8 m2

Arxitektura va qurilish yechimlari:

Poydevorning yer ustki qismi (Sokol) yaxshilangan suvoqlash ishlari va dekorativ fasad bo’yoqlari bilan bo’yalgan.

Devorlar – fasad to’rlarida bazalt asosidagi izolyatsiyalash bilan yaxshilangan suvoqlash ishlari va dekorativ fasad bo’yoqlari bilan bo’yalgan.

Konstruktiv yechimlar:

Konstruktiv yechimlar: Seysmik yuklarni qabul qiluvchi devorlari ishtirok etadigan monolit temir-beton o’zaklar (serdechnik) bilan kuchaytirilgan ramali yechim. Bino g’ishtli temir-beton rama va o’zaklar (serdechnikli) devordan iborat yechim, uning fazoviy qat’iyligi g’isht devorlari vertikal temir beton rama va o’zaklar bilan kuchaytirilgan va qoplamaning temir-beton diskining ishi bilan ta’minlanadi. QMQ 2.01.03-2019, 3.1- jadval 1.2.2. ye)-bo’lim asos.

Poydevorlar – B25 sinfidagi betondan tayyorlangan monolitik temir-beton poydevor plita.
Yer to’la devorlari-B15 sinfidagi betondan yasalgan monolitik temir-beton devorlar.
Ustun va to’sinlar – B30 sinfidagi betondan tayyorlangan monolitik temir-beton.
Vertikal serdechniklar – B20 sinfidagi betondan tayyorlangan monolitik temir- betonlar o’rnatiladi.
Devorlari – GOST 530-80 M50 markali qorishma bilan M75 g’ishtdan qilingan, monolitik temir-beton serdechniklar o’rnatilgan.
Pardevorlar – GOST 530-80 M50 markali qorishma bilan M75 g’ishtdan qilingan, monolitik temir-beton serdechniklar o’rnatilgan.
Tomyopma va orayopma – monolitik temir-beton kamar va uchastkalari qurilmasi bilan zavodda ishlab chiqilgan temirbeton ko’p bo’shliqli plitalardan qoplanadi.
Tom qoplamasi – yog’och konstruktsiya ustida polimer qatlamli profnastil bilan qoplash ko’zda tutilgan.
Zinapoyalar – B30 sinfidagi betondan tayyorlangan monolitik temir-betonlardan.
Lift shaxtasi – metal karkaslardan tayyorlangan.
Eshik romlari — metal, alyumin profilli va MDF eshik romlaridan.
Deraza romlari – ikki qavat oynalar bilan qoplangan AKFAPLAST profillardan, deraza tokchalari pvxdan.
Pol qoplamasi, beton asosli laminat, italogranit va keramik plitkalardan.
Ichki pardozlash – devorlarni yaxshilangan suvoq bilan suvoqlash va suvli emulsiya bilan bo’yash shift choklarini to’ldirish va suvli bo’yoq bilan bo’yash.

Korroziyadan himoya qilish. Binoning poydevori ostida gruntni bostirish, 1200 mm shag'al qatlam yoyish va ustidan 100mm asfaltobeton qoplash, poydevor devorlari yon sirtlari 3mm TPP polizol qatlam yopishtirish ko'zda tutilgan. Yer osti inshootlari uchun GOST 10178-85* bo'yicha Portland sementida normal o'tkazuvchanlik betoni qabul qilingan.

3.6 Harakati cheklangan odamlar uchun qulay foydalanishni ta'minlaydigan yechimlar. Loyihada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 18 iyuldagi «Nogironligi bo'lgan shaxslarga qulay va to'siqlarsiz muhit yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ266-son qaroriga muvofiq zinalarda panduslar o'rnatish, zaif ko'ruvchilar uchun yo'laklarda va eshik atrofida kontrast ranglar bilan ajratilgan va eshiklarni ostonasiz o'rnatish, taktil qoplama o'rnatish ko'zda tutilgan.

3.7. Energiya samaradorlik.

Energiya samaradorlikni ta'minlash uchun quyidagi energiya tejovchi texnologik yechimlar qabul qilingan:

– devorda termoizolyatsiyasi zichligi γ=120 kg/m3, qalinligi 100 mm bo'lgan bazalt plitalardan devor termoizolyatsiyasi bajarilgan (termoizolyatsiyaning ikkinchi darajasi);

– tomyopma termoizolyatsiyasi zichligi γ=140kg/m3, qalinligi 150 mm bo'lgan bazalt plitalardan tom termoizolyatsiyasi bajarilgan (termoizolyatsiyaning ikkinchi darajasi);

– Tomda quyosh panellari va quyosh suv isitish bolleri o'rnatish ko'zda tutilgan.

– FIK yuqori samarador radiatorlar va isitish uskunalaridan foydalanilgan va boshqalar.

– Yoritish svetodiodli sensorli datchikli chiroqlar orqali bajarilgan va boshqalar.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

Buyurtmachining topshirig'iga asosan tashqi muhandislik tarmog'i ya'ni tashqi suv va oqava suv tarmog'i, tashqi issiqlik ta'minoti, tashqi elektr tarmoqlari, obodonlashtirish loyihalash ishlari keyingi bosqichda loyihasi ishlab chiqiladi va ijobiy ekspertiza xulosasi olinishi sharti bilan ijobiy xulosa berildi.

Ichki sovuq suv ta'minoti — Quvurlar o'rnatish, qo'shimcha elementlar o'rnatish, suv hisoblagichlar o'rnatish, nasos o'rnatish, kranlar o'rnatish, vintellar o'rnatish, metal g'ilof o'rnatish suv o'lchash uzeli o'rnatish, yong'inga qarshi quvurlar va qo'shimcha elementlar o'rnatish, quvurlarni gidravlik sinovdan o'tkazish ishlari ko'zda tutilgan.

Ichki issiq suv ta'minoti – Quyosh suv isitish bollerlari o'rnatish, elektr suv isitish elementlari o'rnatish, quvurlar o'rnatish, qo'shimcha jihozlar o'rnatish, rele o'rnatish, filtrlar o'rnatish. Xonadonlar ichki issiq suv tarmog'lari, elektr suv isitish elementlari, qo'shimcha jihozlar o'rnatilish ko'zda tutilgan.

Oqova suv ta'minoti – Quvurlar o'rnatish, quvurlarga qo'shimcha elementlar o'rnatish, trap o'rnatish, tekshiruv quvurlari o'rnatish, qo'l yuvish jihozlari o'rnatish, chasha, unitaz o'rnatish, bide o'rnatish, simesitellar o'rnatish, santexnika anjomlar o'rnatish, tashqi oqova suvlar uchun polietlen quvurlar va temir beton halqali quvurlar orqali ulanish, qo'l yuvish, pisuar, unitaz, bide, santexnika anjomlar o'rnatish ishlari ko'zda tutilgan.

Ichki isitish tizimi – alyumin radiatorlar o'rnatish, polipropilen quvurlar o'rnatish va qo'shimcha elementlar o'rnatish, nasoslar o'rnatish ishlari ko'zda tutilgan.

Shamollatish tizimi-shamollatgich o'rnatish, reshetkalar o'rnatish, mo'rilar o'rnatish, shammolatgich parraklar o'rnatish, zontlar o'rnatish ko'zda tutilgan.

Ichki elektr yoritish. Binolarni elektr yoritish QMQ 2.01.05-24 va QMQ 2.04.17-19 ga muvofiq ishlab chiqilgan. Kirish moslamasi sifatida shkaflar o’rnatish va taqsimlash shkaflari, boshqaruv shkaflari, Avtomatik kalitlarga ega elektron hisoblagichlar, yoritgichlar, o’chirib yoqgich, har bir xonada yorug’lik chiroqlar, rozetkalar, energiyani tejaydigan lampalar bilan yoritish moslamalari taqdim etiladi. Loyihada elektr qo’ng’iroqlarni o’rnatish, elektr tokini yerga ulash ko’zda tutilgan, shuningdek tomda quyosh elektr energiyasi ishlab chiqadigan panellar o’rnatish va yong’indan ogohlantirish tizimlarini o’rnatish ko’zda tutilgan.

Yong’indan ogohlantirish va signal berish – signal qabul qiluvchi konnektor o’rnatish, boshqaruv bloklar o’rnatish, signal beruvchi jihozlar o’rnatish, qo’l bilan o’chirish uskunasi, tovush ko’targich jihozlari o’rnatish, yong’indan ogohlantirish jihozlar o’rnatish va kuzatuv kameralar o’rnatish, elektr taqsimlovchi quti o’rnatish, yoritgichlar o’rnatish, rozetkalar o’rnatish, manitor o’rnatish, qo’shimcha jihozlar o’rnatish ko’zda tutilgan.

Smeta hujjatlari. Ko’rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "ShNQ" smeta resurs normalari to’plamlari bo’yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro’yxati, joriy narxlarda ob’ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi. Ob’ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o’rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan 2026 yildagi tasdiqlangan ma’lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchilik koeffisienti qabul qilinmasin.

Yong’inga qarshi choralar. Loyihalashtirilgan bino va inshootlarning yong’inga chidamlilik darajasi II. Loyiha odamlarni favqulodda chiqishlar orqali xavfsiz evakuatsiya qilishni nazarda tutadi. Barcha yog’och konstruktiv elementlar antiseptiklar bilan singdirilgan va olovni to’xtatuvchi moddalar bilan ishlov berilgan, qochish yo’llaridagi devorlar va shiftlar yonmaydigan materiallardan yasalgan, qochish yo’llarining eshiklari chiqish tomon ochiladigan eshiklar bilan ta’minlangan. Binolar orasidagi yong’inga qarshi tanaffuslar sanitariya me’yorlarini hisobga olgan holda ta’minlanadi, o’t o’chirish mashinalarining binolarga kirishi ta’minlanadi va o’t o’chirish gidrantlar qurish ko’zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko’rib chiqildi va tasdiqlandi: Buyurtmachining e’tirozlarisiz ish hajmlari qabul qilindi.

BUXORO VILOYAT QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL XO’JALIGI BOSHQARMASI Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo’yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 2025-05-15 dagi 190414010 -sonli XULOSASI.

Loyihada O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.04.2024 yildagi PQ-161-sonli qarori bo’yicha qabul qilingan yechimlarning javobgarligi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi. (Buyurtmachining 2026 yil 24 apreldagi 1-sonli tasdiqlangan kafolat xati).

Davlat ekologik ekspertizasining 28.04.2025 yildagi 01-02/15-2585-sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan **5 677 248 202** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **296 054 025** so'mga oshirilib,

5 973 302 227 so‘mni tashkil etadi. Xususan:
Qurilish-montaj ishlari: **5 333 305 560** so'm
QQS: **639 996 667** so'm
Ushbu belgilangan narx, yakuniy qiymatni belgilash, to’lovlarni amalga oshirish va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.
Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so’ng, nazorat o’lchovi natijalari asosida aniqlanadi.
Buyurtmachi loyiha va smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
Mazkur ob’ekt buyurtmachining o’z mablag’lari hisobiga qurilayotganligi sababli, smeta qismi qurilishning sifatsiz bajarilishiga yoki byudjet mablag’lariga zarar yetishiga olib kelmaydi.
Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo’yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo’shimchalar kiritildi.
Smeta hujjatlarida ko’rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo’yicha «Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi» DM Buxoro viloyati hududiy boshqarmasi majburiyatini o’z zimmasiga olmaydi.
- Poydevor qismi va loyihaviy yechimlar qayta ko’rib chiqildi.
- Smeta me’yorlari qabul qilingan loyihaviy qarorlarga muvofiqlashtirildi.
- Loyihaning qabul qilingan qarorlariga muvofiq ish hajmlari to’g’rilandi.
- Harakati cheklanagan va ko’zi ojizlar uchun qo’shimcha NBSh albomi ishlab taqdim qilindi.
-Loyiha yechimlarida konstruktiv yechim qayta ko’rib chiqildi, konstruktiv yechim qurilish jarayonida o’zgartirilgan taqdirda berilgan ijobiy xulosa haqiqiy hisoblanmaydi.
Buyurtmachi va loyihachi tashkilotiga o’rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha va loyiha oldi hujjatlariga o’zgartirish kiritish talabi qo’yilgan.
Loyihachi ishchi loyiha hujjatlarni buyurtmachiga lakal xulosalarida ko’rsatilgan sharhlar bo’yicha to’g’rilab tasdiqlangan holda taqdim etishi lozimligi qayd etiladi. Ishchi loyiha hujjatlari buyurtmachiga to’g’irlanmasdan topshirilganda mazkur xulosa haqiqiy hisoblanmaydi.
Ekspertizadan o’tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to’liqligi, ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.
Davlat ekspertizasi joriy narxlar katalogi tomonidan hisobga olinmagan qurilish materiallari, asbob-uskunalar narxlari uchun javobgar emas, tartibga solish funktsiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-tsentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilova, II-bob 8-bandiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi”ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma’lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma’lumotlarning ishonchliligi bo’yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo’yicha) javobgar.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-tsentabrdagi 579-son qarori 1-ilovasi 5-bob 36-bandi bo’yicha mazkur ekspertiza xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda **«Birinchi qavatida savdo va maishiy xizmat ko’rsatish hamda yuqori qavatlarida turar-joy” binosi qurilishi»** ishchi loyihasi kelgusida ko’rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Viryaskina Zoya Petrovna, Pondina Natalya Rafikovna, Muxammedov Timur Furkatovich, Adizov Baxodir Botirovich, Djurayev Muxammadjon Akobirovich, Yoshuzoqov Baxtiyor Jumageldiyevich

Bosh ekspert **YOSHUZOQOV BAXTIYOR JUMAGELDIYEVICH**