O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO‘JALIGI VAZIRLIGI

"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
TOSHKENT SHAHAR
BOSHQARMASI

100011, Toshkent shahri, Abay ko‘chasi, 6-uy, Tel/Faks: 71-203-11-45, E-mail: dav_ekspertiza@mail.ru, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig`i: Pulatov Mirkobil Miradilovich

2026 - yil 26 - martdagi 276423 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: “Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Labzak mavzesi 21a-uy manzilda joylashgan Savdo va idora binosini rekonstruksiya qilish” loyihasi.

Buyurtmachi: ISMAILOV SARVAR XURSHIDOVICH

Bosh loyihachi: "MUMTOZ-TOJ MAHAL" xususiy korxonasi

Moliyalashtirish manbai: Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi: Tender asosida aniqlanadi.

Qurilish turi: Rekonstruksiya

Murojaat raqami: 109732

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. Toshkent shahar Qurilish bosh boshqarmasi Shayxontoxur tumani qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo’limining 27.12.2025-yildagi 237907265-sonli Ruxsatnomasi.

1.2. Toshkent shahar Qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi boshqarmasi tomonidan 21 .01.2026-yildagi 1726-1726277-252411-sonli Arxitektura-Rejalashtirish topshirig’i.

1.3. Toshkent shahar Qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi boshqarmasi Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo’yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 09 .01.2026-yildagi 237664447-sonli xulosasi.

1.4. O’zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o’zgarishi Vazirligi Davlat ekologik ekspertizasi markazi Toshkent shahar filialining 09.10.2025-yildagi 01-02/14-8421-sonli Davlat ekologik ekspertizasi ijobiy xulosasi.

1.5. “Globus-Geo-Servis” MChJ tomonidan 2025-yilda ishlab chiqilgan qurilish maydoni hududining muhandislik-geologiya sharoitlari to’g’risidagi xulosasi.

1.6. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan, bosh loyiha tashkiloti va yordamchi loyihachi bilan kelishilgan loyihalashtirish topshirig’i.

1.7. Buyurtmachi va loyihachi o’rtasida 21.09.2024-yilda tuzilgan 19-PP-24-sonli shartnoma.

1.8. “MUMTOZ-TOJ MAHAL” XK va “PARTNERS PROJECT” MCHJ o’rtasida 25.12.2023-yilda tuzilgan 13-sonli shartnoma.

1.9. “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ “Toshkent shahar elektr tarmoqlari” MChJining elektr tarmoqlariga ulanish uchun 21.04.2025-yildagi 2627727860-sonli texnik shartlari.

1.10. “Hududgaz Poytaxt” GTFning 28.04.2025-yildagi tabiiy gaz bilan gazlashtirish loyihasini ishlab chiqish va gazlashtirishga 134609-sonli texnik sharti.

1.11. “Toshkent shahar suv ta’minoti” AJining 18.04.2025-yildagi 270/4-1059-sonli Texnik shartlari.

1.12. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Seysmologiya instituti direktori tomonidan 27.02.2026-yilda tasdiqlangan "Qurilish maydoni uchun muhandislik-seysmologik tadqiqotlar o‘tkazish va sintez qilingan akselerogrammalarni hisoblash" hisoboti.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. Loyiha tarkibi bo‘yicha taqdim qilingan loyiha-smeta hujjatlari:
- loyiha tushuntirish xati;
- bosh reja loyiha chizmalari;
- arxitekturaviy loyiha yechimlari bo‘yicha chizmalar;
- konstruktiv loyiha yechimlari bo‘yicha chizmalar;
- elektr ta’minoti va elektr yoritish tizimining loyiha yechimlari bo‘yicha chizmalar;
- yong‘in signalizatsiyasi va yong‘indan ogohlantirish tizimi.
- suv va oqova suv tarmoqlarining loyihaviy yechimlari bo‘yicha chizmalar;
- shamollatish va isitish tizimlari bo‘yicha chizmalar;
- obyektning issiqliktexnikasi hisob-kitobi va energiya samarodorlik pasporti;
- qurilishni tashkil qilish loyihasi;
- qurilish xarajatlarining umumiy smeta hisob-kitoblari.
- O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Seysmologiya instituti direktori tomonidan 27.02.2026-yilda tasdiqlangan "Qurilish maydoni uchun muhandislik-seysmologik tadqiqotlar o‘tkazish va sintez qilingan akselerogrammalarni hisoblash" hisoboti.

2.2. Buyurtmachining 10.03.2026-yildagi ekspertiza ko’rigidan o’tkazib berish muddatini uzaytirirish bo’yicha murojaat xati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

3.1. Qurilish maydonining oziga xos xususiyatlari:

- Qurilish maydonining zilzilabardoshligi-9 ball.
- Me'yoriy qor qatlami vazni-50kg/m2.
- Me'yoriy shamol bosimi-38kg/m2.
- Cho’kuvchanlik bo’yicha tuproq turi - II.
- Mavsumiy tuproqni muzlash chuqurligi - 0,7 m.
- Seysmik xususiyatlari bo'yicha tuproq toifasi – III.

3.2. Bosh reja va arxitektura yechimlari.

Loyihalashtirilayotgan Savdo va idora binosini rekonstruksiya qilish binosi Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Labzak mavzesi 21a-uy manzilda joylashgan hamda quyidagicha binolar bilan chegaralangan:
- Shimol tomondan - Zulfiyaxonim ko‘chasi bilan;
- Janub tomondan - ko‘p qavatli turar joy binolar bilan;
- Sharq tomondan - ko‘p qavatli turar joy binolar bilan;
- G‘arb tomondan - davolash va diagnostika markazi binosi bilan.

Loyihada mavjud asfalt-betonlarni almashtirish, beton toshlari bilan qoplamalar va bino perimetr bo‘ylab otmostka qurilishi hamda tutash hududlarda obodonlashtirish va ko’kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirish ko‘zda tutilgan.

Obyekt bosh rejasida binoga o‘t o‘chirish mashinalari binoning har tomonidan kirish imkoniyati ko‘zda tutilgan.

Bino. 8 qavatli savdo-ofis binosi rejada to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida bo‘lib, 1-4/A-D o‘qlar bo’yicha o‘lchamlari 15,0 x 18,0 metr.

Loyihada binoning birinchi qavati balandligi 6,06 metr, yerto‘la va 2-8-qavatlar balandligi 3,06 metr rejalashtirilgan (poldan shiftgacha).

Yerto‘lada yo’lak, lift va zinapoya katagi, tambur-shluz, ofis xonasi, qo‘riqlash xonasi va texnik xonalar xodimlar joylashtiriladi.

Qavatlar orasidagi aloqa yerto‘ladan H2 turdagi zinapoya kataklari va L1 turdagi zinapoya kataklari orqali amalga oshiriladi.

Binoda yuk ko‘tarish quvvati 1000 kg bo‘lgan 2 ta lift va yuk ko‘tarish quvvati 630 kg bo‘lgan bitta lift loyihalangan.

Binoning 1-qavatida vestibyul, yo‘lak, ma’muriyat xonalari, hojatxonalar va 2 ta lift, 1-ta zinapoya katagi joylashtiriladi.
Binoning 2-8 qavtlarida yo‘lak, lift va zinapoya katagi, ofis xonalari (kabinetlar) va hojatxonalar joylashtiriladi. Tomda qozonxona, texnik xona va jihozlar joylashtirish ko’zda tutilgan.
Binolarning ichki bezagi xonalarning funksional vazifasiga va ishchi loyihaga muvofiq amalga oshiriladi.Tashqi pardozlashda arxitektura va shaharsozlik kengashi xulosasi bilan tasdiqlangan loyiha asosida ishlab chiqilgan ishchi loyiha bo’yicha zamonaviy materiallar qo‘llanilib amalga oshiriladi.
Binoning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari *(loyiha bo’yicha)**.***
Binoning qurilish maydoni - 356,0 m2.
Binoning umumiy maydoni - 3486,0 m2.
Binoning umumiy hajmi - 11608,0 m3.
3.3. Konstruktiv yechimlari.
Binoning yuk ko'taruvchi asosi ikki qavatli armo-karkasdan iborat va qo’yma temir-beton rama–boglamali konstruksiya sifatida ishlab chiqilgan.
Poydevori –yaxlit quyma temir-beton.
Yerto’la devori – quyma temir-betondan ishlab chiqilgan qalinligi t=400mm.
Ustunlar - quyma temir-betondan o'lchami 400x600 mm, 400x400 mm.
To’sinlar - quyma temir-betondan, o'lchami 400x400 mm (h).
Diafragma- quyma temir-betondan, qalinligi 400 mm, beton sinfi B25.
Orayopmalar quyma temir-betondan.
Pardevorlar - t=120 mm gishtdan va t=150 mm gazoblokdan loyihalashtirilgan.
Zinapoyalar - quyma temir-betondan, beton sinfi B25.
Lift shaxtasi – quyma temir-betondan, beton sinfi B25.
Tom tuzilmalari – yumshoq tom.
3.4. Nogironligi bo’lgan shaxslarga sharoitlar yaratish bo’yicha.
Loyihada nogironligi bo’lgan shaxslar uchun qulay sharoit yaratish inobatga olingan va loyiha ishlab chiqilgan bo’lib, alohida avtoturargoh ajratilgan, binoga kirishda nogironlar uchun pandus, tutqich, lift, ko’zi ojizlar uchun taktil qoplamali yo’laklar, alohida sanuzellar va boshqalar ko’zda tutilgan.
3.5. Yo’nginga qarshi texnik yechimlar:
Binoning yong‘inga chidamlilik darajasi II tipga mansub.
Konstruktiv yong‘in xavf sinfi -C0.
Binolarning funktsional yong‘in xavfi bo‘yicha tasnifiga ko‘ra F4.3.
Favqulotda chiqishlar soni standart talablari asosida ko’zda tutilgan.
Devorlar va shiftlar yonmaydigan materiallar bilan bezatiladi.
Loyihada avtomatik yong‘in signalizatsiyasi va odamlarni yong‘indan ogohlantirish tizimi bilan jihozlanadi.
Tashqi yong'inni o'chirish suv ta'minoti tarmog'iga o'rnatilgan yong'in gidrantlaridan ta'minlanadi.
3.6. Energiyasamaradorlik yechimlar.
Binoning energiya samaradorligini oshirish maqsadida mazkur obyekt bo’yicha o’rab turgan konstruktsiyalarning issiqlik texnikasi hisob-kitobi ishlab chiqilgan. Bino devorlariga bazalt tolali izolyatsiya hamda tom qismi va pollarda issiqlik izolyatsiyasi hisob-kitob asosida yonmaydigan issiqlik tutuvchi izolyatsiya qoplanadi. Yoritish tizimida svetodiodli chiroqlari o‘rnatiladi, qisqa vaqtda yonib-o‘chadigan qurilmalar (harakatni va yorug‘likni sezuvchi) yoritgichlardan foydalaniladi.
Loyihada binolarni maishiy issiq suv bilan ta’minlash maqsadida muqobil issiqlik manbalari 2 dona quyosh kollektorlarini (vodonagrivatel) ornatish ko’zda tutilgan.
Binolarga tarmoq quyosh elektr stansiyalarini o‘rnatish rejalashtirilgan. Quyosh stansiyaining umumiy quvvati 19,80 kVt bo’lgan jami 36 dona (har biri 550 W dan) quyosh panellar hamda quvvati 20 kVt bo'lgan bitta invertor o’rnatish loyihalashtirilgan.

3.7. Xarajatlar smeta hisob-kitob hujjatlari.

Loyiha tashkiloti tomonidan hisoblab aniqlangan obyektning ekspertiza ko‘rigiga qadar dastlabki narxi buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 12% QQS bilan hisoblanganda - 15 495 079,592 ming so‘mni tashkil qiladi.

Obyektning dastlabki smeta xarajatlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi 261-sonli qarori hamda ShNQ 4.01.16-09 me’yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

4.1. Loyihalanayotgan binoning kelishilgan va tasdiqlangan loyihalash topshirig‘iga asosan, ichki elektr ta’minoti va elektr yoritish, yong‘in signalizatsiya va xabarlash tizimi, suv va oqova suv tarmoqlari, isitish va shamollatish tizimlari loyihada ko‘zda tutilgan.

4.2. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti mazkur obyekt bo‘yicha tashqi muhandislik tarmoqlariga ulanish bo‘yicha tegishli manfaatdor tashkilotlarning texnik shartlariga asosan tashqi muhandislik tarmoqlari bo‘yicha loyiha hujjatlari ishlab chiqilib, o`rnatilgan tartibda kelishilsin.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig’ining 9-bandiga asosan tashqi muhandislik tarmoqlari, obodonlashtirish va ko’kalamzorlashtirish loyihalari 2-bosqichda amalga oshiriladi hamda loyiha-smeta hujjatlari ShNQ 1.03.03-23 va ShNQ 4.01.16-09 me’yorlari talablariga rioya etgan holda ekspertiza ko‘rigidan o‘tkaziladi.

4.3. Buyurtmachi, loyiha va pudrat tashkiloti mazkur obyekt bo‘yicha muhandislik tarmoqlari bo‘yicha qurilish-montaj ishlari tasdiqlangan loyiha hujjatlari asosida amalga oshirilishini ta’minlasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Toshkent shahar Qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi boshqarmasi Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo’yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 09.01.2026-yildagi 237664447-sonli xulosasi olingan va binoning eskiz ko’rinishi, bosh reja, qavatlar tarxi, fasad va holat tarxi 26.12.2025-yilda (03-100-44) Toshkent shahar qurilish boshqarmasi hamda Hududiy yo’ng’inga qarshi nazorat xizmati, hududiy sanitariya-epidemologiya xizmati, ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o’zgarishi organi va O’zkomnazorat hududiy boshqarmasi bilan kelishilgan.

5.2. O’zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o’zgarishi Vazirligi Davlat ekologik ekspertizasi markazi Toshkent shahar filialining 09.10.2025-yildagi 01-02/14-8421-sonli Davlat ekologik ekspertizasi ijobiy xulosasi olingan.

5.3. Loyiha hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo’shimcha taklif va e’tirozlari mavjud emas.

5.4. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son va 2022-yil 20-apreldagi 200-sonli qarorlari talablariga amal qilinsin. Buyurtmachi loyihani tasdiqlashdan oldin loyiha hujjatlarini barcha tegishli tashkilotlar bilan belgilangan tartibda kelishilsin, shu jumladan loyiha Sanoat xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi va FVB yo’ng’in xavfsizligi nazorat xizmati bilan kelishib olishi shart.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan **15 495 079 592** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **357 468 541** so'mga kamaytirilib,

15 137 611 051 so‘mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **12 016 518 871** so'm

Asbob-uskunalar: **1 499 205 282** so'm

QQS: **1 621 886 898** so'm

6.1. Ekspertizaga taqdim etilgan loyiha va smeta hujjatlari (texnologiya qismisiz) ko’rib chiqildi.

6.2. Ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari ekspertizaga texnologik, qurilish va boshqa bo'limlar bo'yicha buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim etilgan.
6.3. Loyiha-smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspertlar tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritildi va qayta to'ldirildi.
6.4. Ekspertiza jarayonida obyektga tegishli birlamchi hujjatlar va oraliq (lokal) ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihaga asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritilib, taqdim qilingan lokal hulosaga javob hujjatlarining haqqoniyligi, sifati va ishonchliligi uchun buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgar hisoblanadi.
6.5. Obyektning asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy bajarilgan ishlar (ijro hujjatlari) natijalari asosida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-sonli qarorida belgilangan tartibga ko'ra "Nazorat o'lchovi" natijalari bo'yicha aniqlanadi.
6.6. Buyurtmachi obyekt bo'yicha o'rnatiladigan import uskunalarni sotib olishida 2021-yil 22-apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli Qonun talablariga rioya etilsin.
6.7. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan ishchi-quruvchilarning ish haqlari, qurilish mexanizmlari narxlari hamda pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi. Bunda buyurtmachi tashkilotni ShNQ 4.01.16-09ning tegishli bandlariga amal qilinishi talab etiladi.
6.8. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti ShNQ 2.07.01-23, ShNQ 2.08.01-19 va ShNQ 2.01.02-04 hamda QMQ 21-02-99* ning tegishli bandlariga amal qilgan holda loyiha amalga oshirisin. Ekspertlar tomonidan berilgan oraliq xulosalarda ko'rsatib o'tilgan qo'shimcha va kamchiliklar to'liq bartaraf etilsin. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti obyekt bo'yicha chegara hududidan chiqilmasin va chegaradoshlardan rozilik xati olinsin.
6.9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.07.2024-yildagi PQ-266-sonli qarorining tegishli bandlari hamda ShNQ 2.07.02-24 shaharsozlik norma va qoidalari talalari bajarilishi ta'minlansin.
6.10. Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti loyihani amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.11.2023-yildagi PF-199-sonli, 09.09.2022-yildagi PF-220-sonli farmonlarining tegishli bandlari talablari to'liq bajarilishini ta'minlasin.
6.11. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti Toshkent shahar Qurilish bosh boshqarmasi ruxsatnomasi, arxitektura va rejalashtirish topshirig'i, Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining xulosasi talablari hamda maqsadlari asosida loyiha amalga oshirilishi ta'minlansin.
6.12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.12.2019-yildagi PQ-4545-sonli va 17.04.2024-yildagi 161-sonli qarorlarining tegishli bandlari bajarilsin.
6.13. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizomning 3-bob, 29-bandiga muvofiq ekspertiza tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.
6.14. Buyurtmachi, loyiha va pudrat tashkilotlari mehnat va texnika xavfsizlik qoidalariga, yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilinishini ta'minlasin.
6.15. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi "Iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va mavjud resurslarni jalb etish orqali iqtisodiyot tarmoqlarining yoqilg'i-energetika mahsulotlariga qaramligini kamaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4779-sonli qarori va QMQ 2.01.04-18 "Qurilish issiqlik texnikasi" talablariga to'liq rioya qilinsin va energiya tejamkor materiallardan foydalanilsin.
6.16. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 26.12.2018-yildagi "Elektr tarmog'i xo'jaligi obyektlarini muxofaza qilish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 1050-son

hamda 15.05.1998-yildagi 210-sonli qaroriga asosan, telekommunikatsiya liniyalari va inshootlarini qo’riqlash qoidalariga amal qilinsin.

6.17. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-sonli qarorining 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida “Mualliflik nazorati”ni amalga oshirilishini ta’minlaydi.

6.18. Loyiha hujjatlarida o‘zgarishlar amalga oshirilgan taqdirda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.04.2022-yildagi 200-son qarori talablariga rioya qilinsin va ushbu qarorga asosan Toshkent shahar Qurilish bosh boshqarmasi “Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo‘yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining” xulosasi qayta olinib, loyiha-smeta hujjatlari qayta ishlab chiqilib, o’rnatilgan tartibda qayta ekspertiza olinsin.

6.19. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o’rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o’zgartirish talabi qo’yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to’liq tuzatishlarsiz berilsa hamda ekspertiza xulosasidagi talablar bajarilmasa ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Buyurtmachi va loyiha tashkilotlari “Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Labzak mavzesi 21a-uy manzilda joylashgan Savdo va idora binosini rekonstruksiya qilish” loyihasi bo’yicha tayyorlanib taqdim qilingan loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini (6-band) hisobga olgan holda kelgusida ko’rib chiqish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Atabayev Daniyar Baxtiyarovich, Shamsiyev Odiljon Kobildjonovich, Babayev Aloviddin Nizamudinovich, Musayev Rustam Talatovich, Shirnazarov Tohir Abdullayevich, Sharaximov Xondamir Sharasulovich, Olxovskaya Viktoriya Kamilovna, Dosmuxamedova Mariya Valerevna, Akmalov Sanjar Sherzod O‘g‘li

Bosh ekspert **KULMATOV RAXIM ABDIMALIKOVICH**