O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO‘JALIGI VAZIRLIGI

"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
ANDIJON VILOYATI
BOSHQARMASI

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy., Tel/Faks: 71-203-11-49, E-mail: ekspert-2312@mail.ru., new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig`i: Ashurov Behzodbek Orifjon O‘g‘li

2026 - yil 26 - martdagi 276392 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Andijon tumani, Do‘ng qishloq MFY (Yangi Andijon) hududida 9 qavatli ko‘p kvartirali turar-joylar qurilishi. (D-40)
Buyurtmachi: SAPFIR SADAF SERVIS MCHJ
Bosh loyihachi: "ANDIJON FUQAROLOYIHA" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Moliyalashtirish manbai: Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi: “SAPFIR SADAF SERVIS” MChJ
Qurilish turi: Yangi qurilish
Murojaat raqami: 111900

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 12-iyuldagi PQ-5180-sonli qarori.

1.2. “Elektron-onlayn auksion natijalari to`g`risidagi” 20.02.2025-yildagi №YU-1245804-sonli bayonnoma.

1.3. Andijon viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi bosh boshqarmasi tomonidan 09.09.2025-yilda berilgan №1703-1703203-234724-son Arxitektura-rejalashtirish topshirig’i.

1.4. Buyurtmachi “SAPFIR SADAF SERVIS” MChJ tomonidan tasdiqlangan va “Yangi Andijon shahrida ob`yektlarni qurish va ulardan foydalanish direktsiyasi” DUK direktori hamda bosh loyiha tashkiloti tomonidan kelishilgan 2026-yildagi loyiha oldi topshirig'i.

1.5. Buyurtmachi hamda bosh loyiha tashkiloti o`rtasida loyiha-tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 29.10.2025-yildagi №24-27/2025-sonli shartnoma.

1.6. Andijon viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo`jaligi bosh boshqarmasi Arxitektura va shaxarsozlik kengashi ishchi organining 20.01.2026-yildagi №248375779-sonli xulosasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. Loyixaning tarkibiy qismlarining ro'yxatiga muvofiq ishchi loyixa bosqichida to'liq loyixa xujjatlari.

2.2. Loyixa tarkibidagi umumiy tushuntirish yozuvi.

2.3. Muxandislik geologik qidiruv ishlari “GEO VALLEY GOLD” MChJ tomonidan 2025-yilda bajarilgan xulosa.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Bino					
Turi	**Nomi**	**Qavati**	**Qurilish maydoni**	**Umumiy maydoni**	**Xajmi**
Ko'p xonadonli turar joy binosi	Ko`p qavatli turar-joy	8	352.16	2579.56	8874.43
Jami:			**352.16**	**2579.56**	**8874.43**

3.1. Qurilish maydoni tafsilotlari:

Tashqi xavoning minus 14 C li qurilish tumani

Qordan tushadigan yuk - 50 kg/mI

Shamolning ta'sir kuchi - 38 kg/mI

Yozgi xisobiy xavoning issiqlik xarorati +33 C.

Maydon seysmikligi – 8 ball.

Seysmik xossalari bo‘yicha tuproq toifasi – III (uch).

3.2. Bosh reja:

Andijon tumani xududida ilova etilgan bosh reja asosida “9 qavatli ko‘p kvartirali turar-joy” bino va inshootlari qurilishi Andijon viloyati Andijon tumani Do‘ng qishloq MFY “YANGI ANDIJON” shahri xududida joylashgan. Qurilish maydoni uchun “Elektron-onlayn auksion natijalari to`g`risidagi” 20.02.2025-yildagi №YU-1245804-sonli bayonnomasiga asosan yer maydoni qurilish ishlari uchun ruxsat berilgan. Maydon shimol tomondan ichki yo‘l bilan, sharq tomondan bo`sh yer maydoni bilan, janub tomondan bo`sh yer maydoni bilan va g`arb tomonidan ichki yo`l bilan chegaralangan. Bosh rejada loyihaviy D-40-sonli turar-joy binosi, chiqindi qutisi, avtoturargoh, bolalar maydonchasi, yong`inga qarshi gidrant va boshqa bino-inshootlar joylashgan.

Bosh reja rel`ef va mavjud kommunikatsiyalarni hisobga olgan xolda ishlab chiqilgan.

3.3. Me'moriy va konstruktiv yechimlari:

***Loyihaviy “Ko`p qavatli turar-joy” binosi*** – 7 qavatli, yerto`lali va 8 qavati penthaus, “Г” shaklida 1 ta blokdan iborat, poydevor quyma yaxlit temirbeton, rejada o`qlari bo`yicha umumiy o`lchami 20,0x19,8 metr, yerto`la va yuqori qavatlarining poldan shiftgacha balandligi 2,76 metr.

Bino yerto`la qavatida:

- umumiy maydoni 153,65 m²savdo zallari;
- umumiy maydoni 99,0 m², yashash maydoni 50,76 m² bo`lgan ikki xonali 2 dona honadon joylashgan.

Binoning 1-qavatida:

- 3 ta ikki xonalik xonadon, 2 ta uch xonalik xonadon umumiy maydoni – 264,98 m², yashash maydoni – 147,13 m² bo`lib, xonadonlar soni - 5ta.

Binoning 2-7 qavatlarida:

- 2 xonali umumiy maydoni – 864,48 m², yashash maydoni – 439,44 m² bo`lib xonadonlar soni -18 ta;
- 3 xonali umumiy maydoni – 725,4 m², yashash maydoni – 443,34 m² bo`lib xonadonlar soni – 12 ta.

Bino 8 qavat Penthaus qavatida;

- umumiy maydoni – 281,38 m², yashash maydoni – 88,88 m² 2 xonali xonadonlar soni – 4 ta.
Umumiy xonadonlar soni - 41 tadan iborat. Binoning umumiy maydoni – 2579,56 m², yashash maydoni – 1169,55 m² tashkil qiladi.
Ichki pardozlash ishlari - devor va shiftlar yuqori sifatli vodoemulsiya bo'yog`i bilan bo'yash, xojatxona xonalari devorlari sopol plitka bilan pardozlash ko`zda tutilgan.
Deraza va vitrajlar - PVX profildan, eshiklar metal, MDF va PVX profildan o'rnatish ko'zda tutilgan. Deraza va eshikning barcha yon tomonlari sement-qum qorishma bilan tekislab (zatirka), so'ngra gipsli suvoq qilinadi va bo'yaladi. Ichki deraza tokchalarini plastik materialdan, tashqi tomoniga esa po`lat rux tunukadan o'rnatiladi.
Pol – yerto`la qavatdagi yashash xonalarda yog`och, yuqori qavat honadonlarda laminat, savdo zali va sanitar xonalarda keramik plitka, umumiy yo`lak va zinapoyalarda keramogranit pol qoplamasidan qoplanadi. Pol izolyatsiyasi – penopleksdan issiqlik qatlami qoplanadi.
Tashqi pardozlash ishlari - bino tashqi ko'rinishini suvoq qilinib, mineral plitalarni mahkamlash uchun yelimli qorishma, mustahkamlovchi shishatolali setka qoplansin so'ngra ustidan yelimli gips qorishma, so'ngra fasadni travertin suvoq qilish kerak. Sokol "granit" plitka bilan pardozlash ko'zda tutilgan. Balkon to`siqlari - zanglamas metaldan bajariladi.

Binoning konstruktiv yechimlari QMQ 2.01.03-19 "Zilzilaviy hududlarda qurilish" ning 3.1-jadval 2-punkti bo'yicha ishlab chiqilgan va xisob-kitobar asosida loyihalangan.
Konstruksiyalar tasnifi: Asos va asos devori - quyma yaxlit temirbetondan. Poydevor asosi armatura bilan mustaxkamlangan. Fundament devorlari - quyma temirbetondan bajariladi. Devor va pardadevor - monolit temir-betondan qalinligi 200 mm, pardadevorlar (перегородки) 120 mm. Devor va pardadevorlar metal ustunlar va metal sarbasta bilan kuchaytiriladi. Tashqi devorlar (To`ldiruvchi) - gazobeton blokdan iborat va har 3 qatorda bo`ylamasiga Ø8 A-I armaturali setka to`shaladi. Ustunlar - quyma temirbeton qorishmadan. Xorilar – quyma temirbeton qorishmadan. Orayopma va tom yopma - quyma temirbeton qorishmadan. Zina – quyma temirbetondan bajariladi. Lift - quyma temirbeton qorishma bilan bajariladi. Tom - quyma temirbeton qorishmadan qoplanadi. Tom qismi – mineral paxtadan issiqlik saqlovchi qatlam, qiyalik hosil qilish uchun sement-qum qorishmadan styajka, bitum, yumshoq tom qoplama qoplanadi. Otmostka - quyma beton qorishmadan yotqiziladi.

Shuning bilan birga, ishchi loyiha-smeta hujjatlarida bolalar maydonchasi, besedka, o`rindiq, workout, avtoturargoh, muhandislik tarmoqlari, hududni obodonlashtirish va nogironligi bo`lgan shaxslar uchun maxsus ishlarni bajarish ko'zda tutilgan.

Ishchi loyihada;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 9-sentabrdagi PF-220-son Farmoni talablari bo`yicha:

- Issiq suv ta'minoti issiqlik punktidan va bino-inshootlarda qayta tiklanuvchi energiyamanbalaridan foydalanish talablari asosida quyosh batareyasi kollektoridan qo'shimcha issiq suv ta`minlanishi ko'zda tutilgan.
- Energiya samaradorlikni ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni nazarda tutilgan va ob'ekt energiya resurslarini zamonaviy "aqlli" o'lchash moslamalari bilan jihozlanishi bo'yicha

talablar ko‘zda tutilgan.

- Binoda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish uchun quyosh panellari o`rnatish ko‘zda tutilgan.
- Binoda issiqlikni saqlash uchun binoning tashqi fasad qismi mineral vata (bazalt) qoplash ko`zda tutilgan.
- Tom issiqlik qatlami - mineral paxtadan yotqiziladi.
- Pol izolyatsiyasi – penopleks issiqlik qatlami qoplanadi.

Nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda keksalar uchun qurilish ob’yektlari O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-iyuldagi PQ-266 sonli qarori talablari bo`yicha:

- nogironlar uchun to`xtash joyi avtoturargox tashkil qilindi va maxsus belgilar o`rnatildi;
- hududda ogohlantiruvchi va yo`naltiruvchi taktil qoplamalar qoplandi;
- binoga kirish qismida ko’tarish moslamasi;
- bino yo’laklarida ogohlantiruvchi va yo`naltiruvchi taktil qoplamalar qoplandi;
- nogironligi bo’lgan shaxslar uchun maxsus xojatxona re’jalashtirildi;
- eshiklar chekkasiga kontrast rangli lentalar re’jalashtirildi;
- kirish eshigidagi kontrast belgi, sariq doira d=200mm;
- sirpanishga qarshi alyumin pol profili;
- tutqichlar uchun taktil nakleyka;
- chaqiruv tugmasi ustuni;
- taktil piktogramma PVX, 150x150mm;
- taktil tovushli belgilar, ko’rsatkichlar 150x300mm;
- nogironligi bo’lgan shaxslar uchun 150x200mm “Hodimlar chaqiruv tugmasi” brayl yozuvidagi taktil tablichka, qo’ng’iroq + tugmacha;
- yuqori qavatlarga chiqish uchun lift.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

4.1. Obyektni muhandislik kommunikatsiyalari bilan ta'minlash Andijon viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi bosh boshqarmasi tomonidan 09.09.2025-yilda berilgan №1703-1703203-234724-son Arxitektura-rejalashtirish topshirig’iga muvofiq hal qilinadi:

- Ichimlik suv ta'minoti “Andijon suv ta`minoti” AJ tomonidan 2025-yil 30-sentabrda berilgan №1/110-sonli texnik shartiga muvofiq;
- Elektr ta'minoti “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ Andijon hududiy filiali tomonidan 2025-yil 25-avgustda berilgan №0320393427-sonli texnik shartiga muvofiq xal qilinadi.

Issiqlik tizimi va shamollatish tizimi:

Issiqlik ta’minoti tashqi issiqlik tarmoqlaridan amalga oshiriladi. Isitish tizimi ikki quvurli, issiqlik uzatilishiga qarab yotqizilgan, polipropilen va po‘lat quvurlar qabul qilingan. Isitish jihozi sifatida bimetall radiatorlar qo‘llanilgan. Shamollatish tabiiy va mexanik yo‘l bilan bajariladi. Toza havo xonalarga deraza, eshiklar orqali amalga oshiriladi.

Ichimlik suvi va oqova suvi tizimi:

Ichimlik suvi, shaxar ichimlik suvi tarmogidan rejalashtirilgan. Issiq suv ta’minoti elektr suv isitgichlardan va quyoshli suv isitish kollektorlaridan amalga oshiriladi. Polipropilen quvur qo‘llanilgan. Ichki oqova suv tarmog‘i o‘z oqimi bilan oquvchi, PVX plastmassa quvur bilan loyihalashtirilgan. Oqava suvlarni tashqi oqava suv tizimiga yo`naltirish ko`zda tutilgan.

Elektr taminoti:

Ushbu elektr qismi ShNQ 2.04.17-2019, ShNQ 2.08.01-2019, ShNQ 2.01.05-2019 va PUEga muvofiq loyihaning arxitektura-qurilish qismining vazifalari asosida amalga oshirildi.

Elektr ta’minotining ishonchliligi nuqtai nazaridan turar-joy binolari II toifali iste’molchilarga tegishli.

Binolarning elektr energiya iste’mol quvvatlari:

VRU : Hisobiy quvvat - Rr-190,35 kVt ;

Hisobiy tok - Ir-317,25 A;.

Kvartiralarning ta’minot liniyalari ko‘targichlarining loyihaviy yuklari, shuningdek kirishdagi loyihaviy yuklar SHNQ 2.04.17-2019, 2-jadvalga muvofiq 5-bandning eslatmalarini hisobga olgan holda, har bir xonadonning solishtirma yukiga va kvartiralar soniga qarab belgilanadi. Kirish-tarqatish qurilmasi sifatida AUO blokli VRU1-23-55UXL4 seriyasi qabul qilindi.

Turar-joy binosida elektr energiyasini hisobga olish EX-518 tipidagi elektron hisoblagich bilan ta'minlanadi. Umumiy maishiy iste'molchilarni hisobga olish VRU ning kirish tarqatish qurilmasiga o'rnatilgan elektron hisoblagich orqali amalga oshiriladi. Har bir qavatda o'rnatilgan ShE 3401 va ShE 3501 qavat shitlari EX-18 tipidagi elektr hisoblagichlari va UZO tipidagi himoya uzish qurilmalari bilan birgalikda qavat shiti sifatida qabul qilinadi. Xonadon shitlari sifatida bir fazali elektron to'xtatuvchilari bo'lgan ShRN tipidagi shitlar qabul qilindi. Qavat shitlariga magistral tarmoqni podvaldagi kabel yotqizgichlari va ko'tariluvchi qavslar bo'ylab VVGng kabeli bilan amalga oshiriladi.

Bino tomida quvvati 20kVt bo`lgan quyosh fotoelektr stansiyasi o‘rnatish ko‘zda tutilgan

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Andijon viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo`jaligi bosh boshqarmasi Arxitektura va shaxarsozlik kengashi ishchi organining 20.01.2026-yildagi №248375779-sonli xulosasi.

5.2. Davlat ekologik ekspertizasi markazi Andijon viloyati filiali tomonidan 2026-yil 20-yanvar kuni berilgan №01-02/03-7371-sonli davlat ekologik ekspertiza xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan **10 902 206 733** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **139 422 433** so'mga oshirilib,

11 041 629 166 so‘mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **8 744 867 164** so'm

Asbob-uskunalar: **1 113 730 306** so'm

QQS: **1 183 031 696** so'm

6.1. Loyixa-smeta hujjatlari ekspertizaga buyurtmachining e’tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Loyixani ko'rib chiqish jarayonida aniqlangan xato va kamchiliklar loyixa tashkiloti tomonidan dastlabki loyixa chizmalari va smeta xisob-kitoblari to'g'rilanib qayta to'ldirildi.

6.3. Ishchi loyixaga asosan qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudradchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, xaqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Ekpertizaga oid ko‘rib chiqish jarayonida ishchi loyihaning bo'limlari yuzasidan berilgan e'tiroz va kamchilliklarni to'liq bartaraf etish lozim.

6.5. Ushbu ekspertiza xulosasida pudratchining boshqa harajatlari, arxitekturaviy yechimlari, obyektning hududda joylashgan o`rni va oraliq masofasi bo`yicha

“Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi” DM Andijon viloyati hududiy boshqarmasi majburiyatni o‘z zimmasiga olmaydi. Vaholanki, Andijon viloyati Qurilish va uy-joy kommunal xo`jaligi bosh boshqarmasi Arxitektura va shaxarsozlik kengashi ishchi organining 20.01.2026-yildagi №248375779-sonli xulosasida arxitekturaviy yechimlari, obyektning hududda joylashgan o`rni va oraliq masofasi bo`yicha mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilgan.

6.6. Buyurtmachi loyixaviy xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar, shu jumladan, O'zbekiston Nogironlar jamiyati Andijon viloyat bo'limi bilan kelishish lozim.

6.7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o‘rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha hujjatlarini o‘zgartirish talabi qo‘yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha hujjatlari buyurtmachiga to‘liq tuzatishlarsiz berilsa hamda ekspertiza xulosasidagi talablar bajarilmasa ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

6.8. Buyurtmachi loyiha xujjatlarini tasdiqlashdan oldin, obyekt loyixa-smeta xujjatlarini qisqa muddatlarda ko‘rib chiqib, yig‘ma ekspertiza xulosalari taqdim etilishi talab etilganligi inobatga olib, normativ talablarga mos kelmagan loyixa yechimlarini ShNQ talablariga moslashtirish yoki ShNQ ning o‘sha bandiga tegishli o‘zgarishlar kiritish sharti bilan tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

6.9. Ekspert mutahassislar tomonidan ko`rsatilgan kamchillik hamda tavsiyalar buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan to`liq bajarilmagan taqdirda ushbu ekspertiza xulosasi o`z kuchini yo`qotgan deb xisloblanadi.

6.10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 31.12.2021-yildagi “Respublikada ko’kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida” PF-46-sonli Farmoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 18.02.2020-yildagi 93-sonli qarorlariga qat`iy rioya etilsin.

6.11. Loyihani amalga oshirishda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 23-noyabrdagi PF-199-sonli farmoni tegishli bandlari bajarilsin.

6.12. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining 2019-yil 19-avgustdagi 396-buyrug'i (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019-yil 9-sentabrda ro'yxatdan o'tkazilgan, ro'yxat raqami 3180) bilan tasdiqlangan “Loyixa-tadqiqod ishlarining qiymatini aniqlash tartibi to'g'risidagi” Nizomning 4-bandiga asosan loyixa tashkiloti tomonidan qurilish ustidan mualliflik nazoratini o'tkazishda, loyixalarni ishlanma boshlanishidan amalga tadbiq etilishining oxirigacha olib boriladigan texnikaviy kuzatuvini amalga oshirishda ishtirok etadi.

6.13. Nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda keksalar uchun qurilish obyektlari O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.07.2024 yildagi PQ-266 sonli qarori bilan bir vaqtda ShNQ 2.01.02-04, ShNQ 2.04.09-21, ShNQ 2.07.01-23, ShNQ 2.08.01-24, ShNQ 2.08.02-23, ShNQ 2.08.04-24, ShNQ 2.07.02-24 hamda ShNQ 2.08.07-22 talablarini hisobga olgan holda loyihalanishi tavsiya etiladi.

6.14. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha

yechimlariga buyurtmachi va loyiha tashkiloti javobgardir.

6.15. Taqdim etilgan buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 12% QQS bilan umumiy miqdori 10 902 206 733 so'mni tashqil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 139 422 433 so'm o`zgargan ish hajmlari xisobidan ortdi.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyixa bo`yicha; “Andijon viloyati, Andijon tumani, Do`ngqishloq MFY xududida “9 qavatli ko‘p kvartirali turar-joy” bino va inshootlari qurilishi (D-40)”, taqdim etilgan quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan tasdiqlash uchun tavsiya qilinadi:

Qurilish maydoni	- 352,16 m²;
Umumiy maydon	- 2579,56 m²;
Yashash maydoni	- 1169,55 m²;
Qurilish hajmi	- 8874,43 m3;
Me'yoriy mehnat sarfi	- 68 383,65 odam-soat
Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich) miqdori 12% QQS bilan (Buyurtmachining boshqa harajatlarisiz)	- 11 041 629 166 so'm.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003- yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang`ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

7.3. ShNQ 1.03.06-13da “Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo`yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi”.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17-sentabr 2021-yildagi №579-sonli qarorining 5-bob, 36-bandida shaharsozlik xujjatlari bo’yicha ekspert tashkilotlar tomonidan berilgan ekspertiza xulosasining amal qilish muddati 2 yil etib belgilangan!

Ishtirokchi ekspertlar: Abdurashidov Miryusup Kobulovich, Umarov Ravshan Maxamadjonovich, Shakurov Rafael Faxrazeyevich, Nazarkasimova Feruza Muxamadaliyevna, Madmarov Baxtiyor Baxodirovich, Egamov Javlon Naimjanovich, Soliyev Joxongir Maripjon O‘g‘li

Bosh ekspert **SADIQOV ALISHER ODILJONOVICH**