O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO‘JALIGI VAZIRLIGI

"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING JIZZAX
VILOYATI BOSHQARMASI

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko‘chasi, 1-uy, Tel/Faks: 71-203-11-09, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig`i: Safarov Bobir Sabirjanovich

2026 - yil 25 - avgustdagi 294256 - sonli

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

Obyekt nomi: Jizzax viloyati, SH.Rashidov tumani, Uchtepa MFY, Mustaqillik ko'chasi, hududida 5-qavatli turar joy majmuasi binosi qurish

Buyurtmachi: QIZILTEPA KAFOLAT SAVDO SERVIS MCHJ

Bosh loyihachi: "JIZZAKH GEODETIC" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Moliyalashtirish manbai: Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi: erkin tanlov asosida

Qurilish turi: Yangi qurilish

Murojaat raqami: 134438

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. Obyektni ixtisosini o’zgartirish va rekonstruksiya qilishga 07.04.2025 yildagi 18365791-sonli ruxsatnoma .

1.2. Buyurtmachi QIZILTEPA KAFOLAT SAVDO SERVIS MCHJ tomonidan 19.06.2025 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig’i.

1.3. Jizzax viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi bosh boshqarmasi tomonidan 10.04.2025 yilda berilgan №1708-1708212-220643-sonli Arxitektura rejalashtirish topshirig‘i.

1.4. Davlat ekologik ekspertiza markazi Jizzax viloyati boshqarmasi tomonidan 15.12.2025 yilda berilgan 01-02/04-2589-sonli davlat ekologik ekspertizasi xulosasi.

1.5. O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi Jizzax viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi bosh boshqarmasi loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo‘yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 25.06.2026 dagi 299883708-sonli xulosasi.

1.6. “JIZZAKH GEODETIC” MCHJ ning 08.04.2026 yildagi 226040429-sonli qurilish maydonining muhandislik-geologik sharoitlari bo‘yicha xulosasi.

1.7. Muhandislik tarmoqlariga ulangan ma’lumotlar.

1.8. QIZILTEPA KAFOLAT SAVDO SERVIS MCHJ va "JIZZAKH GEODETIC" MCHJ o’rtasida 21.08.2024 yilda loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash uchun tuzilgan 24/5-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. Buyurtmachi QIZILTEPA KAFOLAT SAVDO SERVIS MCHJning “Shaffof qurilish” MAT orqali 06.07.2026 yildagi 134438-sonli murojaati.

2.2. Ishchi loyiha tarkibiga ko‘ra ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari elektron tarzda taqdim qilingan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

3.1. Loyiha bosh rejasi.

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani “Uchtepa” MFY Mustaillik ko’chasida 10-uy manzilida joylashgan “QIZILTEPA KAFOLAT SAVDO SERVIS” MCHJ ga tegishli ko’p qavatli turar-joy binolarini qurish bosh rejasi (GP) bo'limi Jizzax viloyati qurilish va uy joy komunal xo'jaligi boshqarmasi tomonidan berilgan 10.04.2025-yildagi, 1708-1708212-220643-sonli ART asosida, 1:500 masshtabdagi topografik xaritada, barcha sanitariya talablariga rioya qilgan holda bajarilgan.

Hudud to'rt tomondan quyidagilar bilan chegaralanadi:

- Shimolda – mavjud ko’cha;
- Janubda – aholi uy-joylari;
- Sharqda - aholi uy-joylari va noturar bino;
- G'arbda - aholi uy-joylari va ko’cha.

Bosh reja ishchi loyihasida quyidagi bino va inshootlar va ish turlari aks etgan: Hududda mavjud bino va inshootlar tarkibi: - Ikki qavatli ma’muriy bino (buzib olish), - Omborxona 2 dona (buzib olish), - Mavjud bino (buzib olish), - Oqava suv handaqi, Hududda qurilayotgan yangi bino va inshootlar tarkibi: - Loyihadagi 5 qavatli turar-joy binosi, - Bolalar maydonchasi. - Avtoturargoh, - Transformator, Qurilish uchun ajratilgan hududdagi barcha injenerlik tarmoqlari va irregasiya inshootlari mahalliy mutasaddilar ishtirokida ko'chirish inobatga olingan. Qurilish boshlanishidan avval hudud yuzasi tekislanadi. Hudud obodonlashtirildi, yo'llar va piyodalar o'tish yo'llari qattiq sirtga ega. Qurilish maydonining vertikal rejasi binolarni mavjud relyefga nisbatan to'g'ri joydashtirish, yashil maydonlarni, sug'orish imkoniyatini, shuningdek, chiqindilarni va yomg’ir va qor suvlarini hudud yuzasidan olib chiqilishi ta'minlandi. Yo'llar, piyodalar yo'llari beton (armosetkali) qoplamasi bilan ta'minlangan. Bolalar maydonchasi zichlangan qum qoplamasi bilan ta'minlangan. Shuningdek hudud ko'p yillik manzarali daraxtlar va yashil maysalar bilan ko'kalamzorlashtiriladi. Hududga suyanchiqli o'rindiq va kichik axlat qutilari o'rnatiladi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning hududda erkin, to'siqsiz harakatlanishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan hamda maxsus belgi asosida avtoturargoxda o'rin ajratilgan.

Yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida hududda quyidagi chora tadbirlar amalga oshirilgan:

1. Qurilayotgan binolar yaqinida yong'inga qarshi shit joylashtirilgan;
2. O't o'chirish mashinalarining barcha binolar yaqiniga borishi uchun qattiq qoplamali yo'llar bilan ta'minlangan.

Taqdim etilgan chizmada ishlab chiqilgan binolar hamda inshootlar loyihalarining bog'lanish chizmasini elektron formatda hududdagi geodezistga beriladi. U elektron fayldan foydalanib bosh rejadagi bino va inshoot o'qlarini koordinatalarini yechib oladi. Shu ma'lumotlarni u elektron taxeometr yoki boshqa elekton uskunalarga kiritib loyihani asl holga ko'chirishi (razbivka) mumkin.

Ajratilgan yer hududi balansi:

- Qurilish hududi - 6400.0m2;
- Bino osti maydoni - 2947.0m2;
- Yo'l va yo'laklar maydoni - 2264.0m2;
- Ko'kalamzorlashtirilgan hamda bo’sh maydon - 1189.0m2.

3.2. Qurilish maydoning xususiyatlari.

- Qurilish va iqlim zonasi – II;
- Tashqi havoning taxminiy qishki harorati – - 16 g S;
- Shamolning standart bosimi – 0,38 kPa;
- Standart qor yuki – 0,50 kPa;
- Tuproq sharoitini hisobga olgan holda qurilish maydonining seysmikligi – 8 ball.

3.3. Arxitektura qurilish yechimlari

Turar joy binosi 12 ta blokdan iborat. Bloklar bir-biridan antiseysmik choklar yordamida ajratilgan. Turar joy binosi Blok A (6 dona). Turar joy binosi to’g’ri to’rtburchak shaklda loyihalangan bo’lib o’q bo’ylab umumiy o’lchamlari 13,0x21,0m ni tashkil qiladi. Bino 5 qavatli, yerto’lali, 1 yo’lakli loyihalangan. Xonalar balandligi poldan shiftgacha yerto’lada h=1,6m, 1-2-3-4-5-qavatlarda h=2,7mni tashkil qiladi.

Xonadonlar soni (1 dona blok uchun):

2 xonali xonadonlar soni - 15 ta;

3 xonali xonadonlar soni - 5 ta;

Jami xonadonlar soni - 20 ta.

Texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlar (1 dona blok uchun):

Qurilish maydoni – 270,7 m2;

Umumiy maydon – 1343,2 m2;

Foydali maydon – 971,0 m2;

Xonadonlar maydoni – 1004,5 m2;

Yashash maydoni – 538,5 m2;

Qurilish hajmi – 4998,4 m3.

Turar joy binosi Blok B (2 dona).

Turar joy binosi to’g’ri to’rtburchak shaklda loyihalangan bo’lib o’q bo’ylab umumiy o’lchamlari 12,6x16,6m ni tashkil qiladi. Bino 5 qavatli, yerto’lali, 1 yo’lakli loyihalangan. Xonalar balandligi poldan shiftgacha yerto’lada h=1,6m, 1-2-3-4-5-qavatlarda h=2,7mni tashkil qiladi.

Xonadonlar soni (1 dona blok uchun):

1 xonali xonadonlar soni - 5 ta;

2 xonali xonadonlar soni - 10 ta;

Jami xonadonlar soni - 15 ta.

Texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlar (1 dona blok uchun):

Qurilish maydoni – 222,8 m2;

Umumiy maydon – 1073,1 m2;

Foydali maydon – 829,0 m2;

Xonadonlar maydoni – 692,5 m2;

Yashash maydoni – 388,0 m2;

Qurilish hajmi – 4146,0 m3.

Turar joy binosi Blok V (2 dona).

Turar joy binosi to’g’ri to’rtburchak shaklda loyihalangan bo’lib o’q bo’ylab umumiy o’lchamlari 12,6x16,6m ni tashkil qiladi. Bino 5 qavatli, yerto’lali, 1 yo’lakli loyihalangan. Xonalar balandligi poldan shiftgacha yerto’lada h=1,6m, 1-2-3-4-5-qavatlarda h=2,7mni tashkil qiladi.

Xonadonlar soni (1 dona blok uchun):

1 xonali xonadonlar soni - 5 ta;

2 xonali xonadonlar soni - 10 ta;

Jami xonadonlar soni - 15 ta.

Texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlar (1 dona blok uchun):

Qurilish maydoni – 222,8 m2;

Umumiy maydon – 1073,1 m2;

Foydali maydon – 829,0 m2;

Xonadonlar maydoni – 692,5 m2;

Yashash maydoni – 388,0 m2;
Qurilish hajmi – 4146,0 m3.
Turar joy binosi Blok G (1 dona).
Turar joy binosi to’g’ri to’rtburchak shaklda loyihalangan bo’lib o’q bo’ylab umumiy o’lchamlari 12,6x16,6m ni tashkil qiladi. Bino 5 qavatli, yerto’lali, 1 yo’lakli loyihalangan. Xonalar balandligi poldan shiftgacha yerto’lada h=1,6m, 1-2-3-4-5-qavatlarda h=2,7mni tashkil qiladi.
Xonadonlar soni:
1 xonali xonadonlar soni - 5 ta;
2 xonali xonadonlar soni - 10 ta;
Jami xonadonlar soni - 15 ta.
Texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlar:
Qurilish maydoni – 222,8 m2;
Umumiy maydon – 1073,1 m2;
Foydali maydon – 829,0 m2;
Xonadonlar maydoni – 692,5 m2;
Yashash maydoni – 388,0 m2;
Qurilish hajmi – 4146,0 m3.
Turar joy binosi Blok D (1 dona).
Turar joy binosi to’g’ri to’rtburchak shaklda loyihalangan bo’lib o’q bo’ylab umumiy o’lchamlari 12,6x16,6m ni tashkil qiladi. Bino 5 qavatli, yerto’lali, 1 yo’lakli loyihalangan. Xonalar balandligi poldan shiftgacha yerto’lada h=1,6m, 1-2-3-4-5-qavatlarda h=2,7mni tashkil qiladi.
Xonadonlar soni:
1 xonali xonadonlar soni - 5 ta;
2 xonali xonadonlar soni - 10 ta;
Jami xonadonlar soni - 15 ta.
Texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlar:
Qurilish maydoni – 222,8 m2;
Umumiy maydon – 1073,1 m2;
Foydali maydon – 829,0 m2;
Xonadonlar maydoni – 692,5 m2;
Yashash maydoni – 388,0 m2;
Qurilish hajmi – 4146,0 m3.

3.4. Konstruktiv yechimlar

Turar joy binosi Blok A, Blok B, Blok V, Blok G, Blok D.
Poydevor – qalinligi 400mm bo’lgan monolit quyma temir-beton plita. Beton sinfi B20. Poydevor armaturalardan to’qilgan setkalar yordamida mustahkamligi oshirilgan.
Yerto'la devorlari - qalinligi 400mm bo'lgan yig’ma temir-beton FBS bloklaridan.
Ustunlar (kolonna) - o'lchami 400x400mm bo'lgan monolit quyma temir-betondan. Beton sinfi B25. Ustunlar armaturalar yordamida mustahkamligi oshirilgan.
To'sinlar (balka) - o'lchami 400x400mm bo'lgan monolit quyma temir-betondan. Beton sinfi B25. To'sinlar armaturalar yordamida mustahkamligi oshirilgan.
Tashqi devorlar - qalinligi 380mm bo‘lib M75 markali pishiq g‘ishtdan M50 markali qorishma yordamida terilgan. Devorlar o‘zaklar va gorizontaliga setkalar yordamida kuchaytirilgan. Devorlar tashqi tarafdan issiq saqlovchi material (bazalt tolali) bilan qoplangan.

Ichki devorlar - qalinligi 380mm bo‘lib M75 markali pishiq g‘ishtdan va qalinligi 250mm bo’lgan gozobloklardan terilgan.
O‘zaklar (serdechnik) - quyma monolit temir-betondan. Beton sinfi B15. O‘zaklar armaturalar yordamida mustahkamligi oshirilgan.
Pardevorlar (peregorodka) - qalinligi 120mm bo‘lib M75 markali pishiq g‘ishtdan M50 markali qorishma yordamida terilgan. Devorlar o‘zaklar va gorizontaliga setkalar yordamida mustahkamligi oshirilgan.
Zinapoya - quyma temir-betondan. Beton sinfi B20. Zinapoya setkalar yordamida mustahkamligi oshirilgan.
Orayopma va tomyopma - g'ovakli yig'ma temir-beton plitalardan.
Tom - chordoqli. Konvert shaklda qalinligi 0.51mm bo’lgan polimer qoplamali prof.listlar bilan yopilgan.

3.5. Nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun qulay va to‘siqsiz muhit yaratish:

Loyiha doirasida nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun alohida maxsus avtoturargoh, nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun qulay va to‘siqsiz muhit yaratish maqsadida yo’lak qismida taktil yo‘naltiruvchi va ogohlantiruvchi qoplamalar, dam olish joylarida o’rindiqlar chiqindi qutilar nogironligi bo’lgan shaxslar qulay va to’siqsiz harakatlanishlari uchun taktil qoplamalar hamda o’rindiqli aravachada harakatlanadigan shaxslar uchun alohida joy o’rinlari, binoga kirish qismida pandus, chaqiruv tugma, zinalarda sirpanishga qarshi choklar, eshiklar atrofida kontrast lenta, maxsus belgilar, ovozli informator, elektron tablo, ovozli mnemonik sxema, 0,7 – 0,9m balandlikda tutqichlar, binoga kirish qismlarida va bino qavatlarida taktil mnemonik diagramma,bino ichki zina qismida ikki tomonidan tutqichlar, bino ichki yo’laklari nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun qulay va to‘siqsiz harakatlanishlari uchun taktil qoplamalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda o’rindiqli aravachada harakatlanadigan shaxslar yuqori qavatlarga qulay va to’siqsiz tashrif buyurishlari uchun bino tashqi zina qismlarida 2 dona hamda bino ichki zina qismida o’rindiqli aravachada harakatlanadigan shaxslar yuqori qavatlarga qulay va to’siqsiz tashrif buyurishlari uchun 3 dona ko’tarish moslamalari loyihalangan.

3.6.Yong‘in xavfsizligini ta’minlash maqsadida ko‘zda tutilgan tadbirlar:

Qisqacha mazmuni. Yong‘inga chidamlilik darajasi — 2. Funksional yong‘in xavfi sinfi — F 1.3. Evakuatsiya yo‘laklar va zinapoya kataklari orqali amalga oshiriladi. Evakuatsiya yo‘llarining ichki pardozlash ishlari yonmaydigan materiallardan bajarilgan. Evakuatsiya yo‘llaridagi eshiklar binodan chiqish yo‘nalishi bo‘yicha ochiladi. Tomning issiqlik izolyatsiyasi qiyin yonuvchi materiallardan — mineral paxta plitalaridan bajarilgan. Tom to‘sig‘i bilan ta’minlangan. Tomning yog‘och konstruksiyalari yong‘inga qarshi himoya vositalari bilan ishlov berilishi lozim. 586238-sonli lokal xulosada berilgan e’tiroz va tavsiyalar to‘liq tuzatilmasdan buyurtmachiga topshirilgan taqdirda, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

4.1. Elektr ta’minoti, ichimlik suv va oqova suv, isitish va shamollatish loyihalari buyurtmachining loyiha topshirig’iga asosan keying bosqichda ishlab chiqiladi va ekspertiza ko’rigidan o’tkazadi.

4.2. Yong‘in signalizatsiyasi:

Boshlang'ich ma'lumotlar uchun dastlabki ma'lumotlar loyihaning Arxitektura - qurilish va elektrtexnologik qismlari mavjud. Ushbu loyihada videokuzatuv nazorat tarmog'i, internet tarmog'i bilan ta'minlangan. Videokuzatuv nazorat tizimi himoyalangan ob'ekt holatini kuzatish, uni ko'rish imkoniyati bilan kerakli vaqtga video yozib olish uchun mo'ljallangan. Videokuzatuv tizimini yaratishdan maqsad - binolarni himoya qilish, ruxsatsiz shaxslarning noqonuniy xatti -harakatlariga o'z vaqtida javob berish, ma'lumot almashish, favqulodda

vaziyatlar yuzaga kelganda manfaatdor xizmatlarga tezkor javob berish, arxiv (operativ ma'lumotlar bazasi) yaratish, nazorat qilish. va joriy voqealarni hujjatlashtirish, har qanday ulangan kameralardan real vaqtda real voqealarni ko'rish uchun masofadan kirish. Ushbu aloqa signal qismi QMQ 2.04.20-98 va SHNQ 2.08.01-2019 ga muvofiq loyihaning arxitektura-qurilish qismining vazifalari asosida amalga oshirildi . Loyihada aloqa qismining Domofon tarmoqlari mavjud. Domofon tarmog‘i bo‘yicha texnik yechim 1.Tizimning umumiy vazifasi Domofon tarmog‘i turar-joy binosida kirish nazoratini ta’minlash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, tashqi qo‘ng‘iroq paneli, kvartira ichidagi abonent trubkalari, elektr qulf va quvvat manbai orqali ishlaydi. 2.Kommutator joylashuvi Kommutator 1-qavatda past tok qurilmalari uchun ajratilgan texnik bo‘limda o‘rnatiladi. Qurilma xizmat ko‘rsatish va texnik tekshiruvlar uchun qulay bo‘lishi zarur. 3.Abonent qurilmalari Har bir xonadonda TKP-10(M) rusumli ichki domofon trubkasi o‘rnatiladi. Qurilma qo‘ng‘iroq signalini qabul qilish, tashqi eshik bilan ikki tomonlama ovozli aloqa o‘rnatish va eshik qulfini masofadan boshqarish imkonini beradi.

4.3. *Qurilish hududiga aloqador barcha muhandislik tarmoqlari hususan, gaz, suv va oqova suv, elektr tarmoqlari ximoya zonalari saqlanishi, qurilish ishlari davomida tegishli tashkilot vakillari ishtiroki ta’minlanishi hamda kelishilishi buyurtmachi tashkilot zimmasidadir.*

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Davlat ekologik ekspertiza markazi Jizzax viloyati boshqarmasi tomonidan 15.12.2025 yilda berilgan 01-02/04-2589-sonli davlat ekologik ekspertizasi xulosasi.

5.2. O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi Jizzax viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi bosh boshqarmasi loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo‘yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 25.06.2026 dagi 299883708-sonli xulosasi.

5.3. Buyurtmachi qurilish ishlarini boshlashdan oldin loyiha bilan to'liq tanishib chiqishi hamda barcha mutasaddi tashkilotlar bilan kelishgan holda qurilish ishlarini boshlashi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyiha - smeta hujjatlari ekspertiza ko’rigiga buyurtmachining e’tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Obyektning qurilish qiymati O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli “Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o’tkazish tartibotlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” qarorining 6-bandiga va buyurtmachining 25.08.2026 yildagi 26/12-sonli buyurtma xatini inobatga olgan holda, loyiha – smeta hujjatlarining smeta qismi ekspertiza ko’rigidan o’tkazilmadi.

6.3. Buyurtmachi qurilish ishlarini boshlashdan oldin loyiha bilan to'liq tanishib chiqishi hamda barcha mutasaddi tashkilotlar bilan kelishgan holda qurilish ishlarini boshlashi lozim.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.6. Taqdim qilingan lokal hulosaga javob hujjatilaring xaqqoniyligi, sifati va ishonchliligi uchun buyurtmachi xamda loyixa tashkiloti javobgardir.

6.7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.08.2022 yildagi “Chiqindilar bilan bog’liq ishlarni tashkil etish tizimini isloh qilish bo’yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to’g’risidagi” PF-189-sonli Farmoni 6-bandi ijrosi, 23.11.2023 yildagi “Respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, “yashil makon” umummilliy loyihasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqorlikni ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risidagi” PF-199-sonli Farmoni 15-bandi ijrosi, O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi vazirining 12.06.2023 yildagi 153-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan ShNQ 2.07.01-03* ning 19-ilovasi ijrolarining ta’minlanishi buyurtmachi, pudratchi, loyiha tashkiloti va binoni qabul qilish komissiyasisi zimmasidadir.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalari va tavsiyalarini inobatga olgan holda **"Jizzax viloyati, SH.Rashidov tumani, Uchtepa MFY, Mustaqillik ko'chasi, hududida 5-qavatli turar joy majmuasi binosi qurish"** obyektining loyiha hujjatlari kelgusida ko'rib chiqishga va kelishishga tavsiya etiladi.

Ishtirokchi ekspertlar: Shakurov Rafael Faxrazeyevich, Djurayev Anvar Lapasovich, Nazarkasimova Feruza Muxamadaliyevna, Jo‘rayev Bekzod Atham O‘g‘li, Adilbayev Amriddin Xanimkul O‘g‘li, Hamzayev Sardorbek Abdusattor O‘g‘li

Bosh ekspert **HAMZAYEV SARDORBEK ABDUSATTOR O‘G‘LI**