O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI

"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
FARG'ONA VILOYATI
BOSHQARMASI

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy, Tel/Faks: 71-203-11-48, E-mail: fergexp@rambler.ru, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig`i: Mukaramov Doniyor Mutalibovich

Sana: 24-03-2025 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

234390 - SONLI

Obyekt nomi: Farg‘ona viloyati Yozyavon tumani Yuqori Soybo‘yi MFY da joylashgan Yangi O‘zbekiston massivi hududida 7 qavatli 56 xonadonli turar-joy binosi qurilishi. (GP 1-1 bo'yicha)	
Buyurtmachi:	ONE CLOUD HOUSING DEVELOPMENT MCHJ XK
Bosh loyihachi:	"QISHLOQQURILISHLOYIHA" DAVLAT MUASSASASI
Moliyalashtirish manbai:	Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi:	«ONE CLOUD HOUSING DEVELOPMENT» MCHJ XK
Qurilish turi:	Yangi qurilish
Murojaat raqami:	053445

1. Loyihalash uchun asos.

1.1.Elektron-onlayn auksion natijalarito‘g‘risidagi 30.07.2024 yil kungi № YU- 1190304-sonli bayonnomasi.

1.2.Buyurtmachi «ONE CLOUD HOUSING DEVELOPMENT» MCHJ XK tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig‘i.

1.3.Arxitektura va Qurilish boshqarmasi tomonidan 25.12.2024 yilda berilgan 1730-1730242-210320-sonli arxitektura va rejalashtirish topshirig‘i.

1.4.«O’zGASHKLITI» DUK Farg‘ona filiali tomonidan 2024-yilda berilgan obyektning muhandislik-geologiya xulosasi.

1.5.Farg'ona viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi boshqarmasi Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo‘yicha arxitektura va shaharsozlik ishchi organining 11.02.2025 yildagi 172277070-sonli kengash xulosasi. (manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan).

1.6.Buyurtmachi hamda bosh loyiha tashkiloti o`rtasida 2024 yil «27» avgustda tuzilgan №12-42-2024-sonli shartnoma.

1.7.Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

- “Farg'ona suvta’minot” AJ tomonidan tasdiqlangan 2024yil 25-dekabrdagi №38885-sonli texnik sharti.

- “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ Фарғона ХЭТК tomonidan tasdiqlangan 2024yil 24-dekabrdagi №3329-8-sonli texnik sharti.

- “Hududgaz Farg'ona” Gaz ta`minot” AJ filiali tomonidan tasdiqlangan 2023yil 28-dekabrdagi №64-sonli texnik sharti.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1.Loyiha tarkibiga ko‘ra elektron yo‘nalishda taqdim qilingan loyiha smeta hujjatlari.

2.2.Binoning energiya samaradorligi pasporti va hisoboti.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Bino						
Turi	**Nomi**	**Qavati**	**Qurilish maydoni**	**Umumiy maydoni**	**Xajmi**	**Xonadonlar soni**
Ko'p xonadonli turar joy binosi	TURAR JOY BINOSI	7	608.32	3297.2	13621.39	56
Jami:			**608.32**	**3297.2**	**13621.39**	**56**

3.1.Ishchi loyihaga doir ma’lumotlar.

Hudud IV iqlim subregioniga tegishli

Hududning seysmikligi - 8 ball

Qurilish xududi seysmikligi - 9 ball

Standart yuklar:

a) shamol 38 kgf/m2

b) qor 50 kgf/m2

Qishki taxminiy harorat -14C

Standart tuproqni muzlatish chuqurligi -68 sm

3.1-3.3 chuqurlikda yer osti suvlari topilgan.

Bosh reja

Farg‘ona viloyati, Yozyavon tumani, Yuqori Soybo‘yi MFY da joylashgan Yangi O‘zbekiston massivi hududida 7 qavatli turar joy binosi qurilishi" (BR 1-1) bosh rejasi arxitektura-rejalashtirish topshirig‘iga muvofiq M 1:500 topo asosda ishlab chiqilgan. va yong'in xavfsizligi va sanitariya me'yorlarini hisobga olgan holda.

Qurilish uchun ajratilgan er uchastkasi 0,0706 ga.

Qurilish binolardan xoli.

Qurilish joyining relyefi sokin, shimoli-sharqqa umumiy qiyalik bilan.

Shamolning asosiy yo'nalishi janubi-janubiy.

Qurilish chegaralari:

g'arbdan - Ekin maydonlari, tuproq yo'l bilan qiyalik...

shimoldan - - Cho'l, tuproq yo'l

janubdan - - Beton laganda, tuproq yo'l.

sharqdan - - Ekin maydonlari, cho'l yerlar.
Loyiha turar-joy binosini qurishni nazarda tutadi. Turar-joy binosi qurish uchun ajratilgan uchastkaning hududi ko'chaga qaragan fasadga ega.
Hududda va turar joy binosida *PQ-266* qaroriga va *ShNQ 2.07.02-24* bandlariga asosan chora tadbirlar bajarilgan va loyihada ko'zda tutilgan.

Bino va inshoatlar bog’lanishi

Markaz chizmasi M-1:500 topografik asosda GP-1 "Bosh reja" harfi asosida ishlab chiqilgan.
Saytni, binolarni va inshootlarni joylashtirish 50x50 m yon o'lchamdagi qurilish koordinatalari panjarasiga muvofiq amalga oshirilishi kerak.
Qurilish panjarasi biriktirilgan chizmaga muvofiq mavjud binoning hizalanishidan yotqizilishi kerak. Chizmadagi o'lchamlar metrlarda, binolar va inshootlarning o'qlarida berilgan.

Obodonlashtrish

Yaxshilash loyihasi avtomobil yo'llari va ko'chalarni o'rta donali asfalt-beton bilan qoplashni, 8 sm shag'al poydevorida 5 sm qatlamni nazarda tutadi.
Hovliga asosiy kirish eshigi oldida, shuningdek, asfalt-betondan qilingan
Loyiha 8 sm bo'lgan shag'al asosda 5 sm asfalt-beton qatlami bilan yo'llar va platformalarni qoplashni nazarda tutadi.

Arxitektura-qurilish yechimalar.

7 qavatli, 2 pod'ezdli 56 xonadonli 1 ta turar-joy binosi yechimi ularning funktsional maqsadi, shuningdek, iqlim va mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda qabul qilinadi.
Turar-joy binosi 7 qavatli bo'lib, ixcham to'rtburchaklar kompozitsion bo'lib, reja o'lchamlari 17,80 x 35,40 m.
Turar-joy xonadonlar umumiy xona, yotoqxona, oshxona, estrodiol sanitariya punkti, koridor, koridor va zinapoyadan iborat.
Xonalar balandligi 3,0 m.
Binoning jabhalari oddiy, ixcham tarzda, deraza teshiklarini almashtirish orqali yaratilgan

Ichki va tashqi bezatishda O‘zbekiston Respublikasi hududida qo‘llaniladigan zamonaviy pardozlash materiallaridan foydalanilgan.

Konstruktiv yechim

Jadvalning (1.e-bandiga) muvofiq konstruktiv qaror qabul qilindi - “Seysmik ta'sirlarni o'zlashtiradigan murakkab tuzilma (toshlar, bloklar, g'ishtlar)”. 3.1 KMK 2.01.03-19
“Seysmik hududlarda qurilish”
Poydevor - qalinligi 800 mm bo'lgan temir-beton monolit plita;
- Tsokol qavati devorlari B20 sinfidagi betondan qilingan. qalinligi - 400 mm;
- B25 sinfidagi betondan tayyorlangan ustun pilonlik temirbeton o‘lchovlari 400x1100мм;400x1300мм;400x2100мм;400x2500мм..
- Devorni mustahkamlash uchun metall serdechniklar urnatilgan ugolnik 50x5;

- Orayopma - qalinligi 220 mm bo'lgan yig'ma temir-beton dumaloq ichi bo'sh plitalar.
Shift va qoplamaning konturi bo'ylab B15 sinfidagi betondan yasalgan antiseysmik kamar mavjud. qalinligi - 220 mm;
- devorlar (ramkani to'ldirish) - zichligi r=750-800kg/m³ bo‘lgan beton bloklardan (gazbeton bloklar). qalinligi - 100, 200 mm, balandligi 600 mm bo'lgan SG-1 armirovka setka bilan mustahkamlangan;
- Izolyatsiya - GOST 9573-2012 bo'yicha bazalt asosida PJ-125 markali mineral plitalari qalinligi 80 mm.

- zinapoyalar va maydonchalar - monolitik temir-beton;
- tomning qurilishi - yog'och konstruktsiyalarda polimer qoplamali har ikki tomonning gofrirovka qilingan profnastil;
- B15 sinfidagi betondan monolit temirbeton ayvonlar loyihalashtirilgan, texnik er osti maydonlariga tushadi;
- Barcha metall konstruktsiyalar GF-020 primeri yordamida PF 115 GOST 6465-76* emal bilan bo'yaladi.
- binoning perimetri bo'ylab 1,0 m kengligida shag'al asosda binolar atrofida 3% nishabli beton otmostka loyihalangan;

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

Suv ta’minoti va kanalizatsiya

Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini hisoblash KMK 2.04.01-98 ga muvofiq amalga oshirildi. Bino uchun suv ta'minoti manbai mavjud suv ta'minoti tarmog'i hisoblanadi.
Binoning qurilish hajmi 14990,21 m3, shu jumladan yer osti qismi - 1637,28 m3.
KMK 2.04.01-98 ga muvofiq, binoda ichki yong'inni o'chirish ta'minlanmagan. Tashqi yong'inni o'chirish uchun suv iste'moli 15l / s ni tashkil qiladi.
Binoga suv bitta kirish orqali beriladi. B1 kirishida 2*2,2 kVt quvvatga ega kuchaytiruvchi nasos stantsiyasi boshqaruv kabinasi va membrana tanki bilan o'rnatiladi. Loyihada 2 ta nasos, 1 ta ishchi va 1 ta yordamchi nasos ko'zda tutilgan.
Maishiy ichimlik ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan bosh 34 m.
Issiq suv ta'minoti banyoda o'rnatilgan 50 litr hajmli va quvvati 1,5 kVt bo'lgan elektr suv isitgichidan va tomga o'rnatilgan quyosh suv isitgichlaridan.
Sovuq va issiq suv ta'minoti tizimlari PPRS 075-20 mm polipropilen quvurlar va 076 mm elektr payvandlangan po'lat quvurlardan ishlab chiqilgan.
Kanalizatsiya tizimi PVX Φ50-110 kanalizatsiya quvurlaridan ishlab chiqilgan bo'lib, keyinchalik oqava suvlarni saytdagi kanalizatsiya tarmog'iga oqizadi. Tarmoqdagi blokirovkalarni bartaraf etish uchun tekshiruvlar va tozalashlarni o'rnatish rejalashtirilgan.
Kanalizatsiya ko'targichlarining egzoz qismi tomning tepasida 0,5 metr balandlikda o'rnatiladi.
Binoning tomidan yomg'ir va erigan suvni drenajlash tashqi drenajlar orqali ta'minlanadi ("AR" chizmalariga qarangIchki suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini o'rnatish, qabul qilish va sinovdan o'tkazish KMK 3.05.01-97 talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.
Chuqurdan suvni olib tashlash uchun loyiha GNOM tipidagi drenaj nasosini, keyinchalik sug'orish patnisiga tushirishni nazarda tutadi.
Quvurlarni ishlab chiqarish, o'rnatish va izolyatsiyasiga qo'yiladigan talablar
1. Ichki suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini o'rnatish, qabul qilish va sinovdan o'tkazish KMK 3.05.01-97 talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

2. Ichki sanitariya tizimlari uchun KMK 3.05.01-97 ilovasida keltirilgan shakllar bo'yicha yashirin ish va testlar uchun tekshirish hisobotlarini tuzish kerak.
3. Quvurlarni gidravlik tarzda sinab ko'ring. B1 tizimi uchun nominal sinov bosimi 0,6 shRa.
4. Zamin ostida yashiringan maishiy binolarda suv ta'minoti quvurlarini yotqizish.
5. Maishiy binolarda polipropilen quvurlarni polipropilen qisqichlar yordamida mahkamlang.
6. Kanalizatsiya quvurlari poldan yuqorida va pastda yotqizilgan. Hojatxonadagi ko'targichlar ochiq yotqizilgan;
Tekshiruvlar o'rnatilgan joylarda lyuklar bilan ta'minlang.
7. Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimini o'rnatish qurilish ishlari va texnologik uskunalarni o'rnatishdan so'ng amalga oshiriladi.
Bl, TZ tizimlarining quvurlarini o'rnatgandan so'ng, mexanik aralashmalarsiz chiqqunga qadar suv bilan yuvib tashlang va dezinfeksiya qiling.

Isitish va ventilyatsiya

Hisoblangan tashqi havo harorati qabul qilinadi:
- sovuq davr uchun minus 14 ° C.Issiqlik ta'minoti manbai - devorga o'rnatilgan gazli qozon Q = 115 kVt (1-ish / 1-res), uyingizda o'rnatilgan. Isitish tizimi uchun sovutish suvi 80-60 ° S parametrli suvdir.
Isitish tizimi nasosning aylanishi bilan ikki quvurli gorizontaldir.
Alyuminiy panelli radiatorlar isitish moslamalari sifatida ishlatiladi.
Quvurlar shisha tolali polipropilendir. Zamin konstruktsiyasiga yotqizilgan quvurlar b=19 mm issiqlik o'tkazmaydigan mahsulotlar bilan izolyatsiyalanadi. Devorlarning kesishgan joylarida quvurlar yonmaydigan materiallardan yasalgan yenglarga yotqizilgan.
Shamollatish tabiiy va mexanik impulslar bilan ta'minlash va chiqarish orqali qabul qilinadi. Oqim derazalar orqali tashkillashtirilmagan.
Tizimlarni o'rnatish KMK 3.05.01-97 "Ichki sanitariya tizimlari" ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.
Polipropilen quvurlarni o'rnatish va mahkamlash ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga to'liq muvofiq ravishda amalga oshirilishi kerak.

Elektr ta'minoti

Elektr qismi KMK 2.04.17-98, ShNK 2.08.01-05 va PUE ga muvofiq loyihaning arxitektura-qurilish qismining vazifalari asosida amalga oshirildi.
Elektr ta'minotining ishonchliligi nuqtai nazaridan turar-joy binosi II toifali iste'molchilarga tegishli.
Taxminiy quvvat - 161,3 kVt.
Nominal oqim - 266,8 A
Kvartirani ta'minlash liniyalari ko'targichlarining loyihaviy yuklari, shuningdek, kirishdagi loyihaviy yuklar KMKning 2-jadvaliga muvofiq bir vaqtning o'zida bir vaqtning o'zida koeffitsientni hisobga olgan holda, har bir xonadonning o'ziga xos yukiga va kvartiralarning soniga qarab belgilanadi 7-banddagi eslatmalarni hisobga olgan holda 2.04.17-98.
Ushbu loyiha quyidagilarni ko'zda tutadi: a) kvartiralarni; b) uyning umumiy yoritilishi; c) 2 devirli devorga o'rnatilgan gazli qozonlar (qozonxonalarga o'rnatiladi); d) sovuq suv nasosi.

ASU uchun kirish qurilmasi sifatida VRU-1-11-10 tipidagi panel va PR8503S tipidagi tarqatish platalari qabul qilindi.
Turar-joy binosida elektr energiyasini hisobga olish TE-73 tipidagi elektron hisoblagichlar bilan ta'minlanadi.
Umumiy maishiy iste'molchilarni hisobga olish ASU kirish-tarqatish qurilmasiga o'rnatilgan elektron hisoblagich orqali amalga oshiriladi.
Har bir qavatning zalida o'rnatilgan ShchE3401, ShchE3401 kommutatorlari, TE-71 tipidagi elektron hisoblagichlar va RCD tipidagi qoldiq oqim moslamalari pol kommutatorlari sifatida qabul qilindi.
Kvartira kommutatorlari sifatida guruhli bir fazali o'chirgichli ShchRN tipidagi kommutatorlar qo'llaniladi. Kvartira panellari kvartiralarning koridorlarida o'rnatiladi. Magistral tarmoqlar devorlarda, qurilish konstruktsiyalarining tikuvlarida, kabel kanalida va kabel kanalida yashiringan AVVGng kabeli bilan amalga oshiriladi.
Zinapoyalarni va zallarni ishlaydigan yoritish uchun ta'minot tarmog'i devorlar bo'ylab yashiringan AVVGng kabeli orqali amalga oshiriladi.
Kvartiralarning barcha xonalarida, ShNK 2.08.01-05 ga binoan, terminal bloklari, koridorlarda - terminal bloklari va marjonli rozetka, hammom va hojatxonalarda - chiroq o'rnatilishi rejalashtirilgan.
Umumiy maishiy iste'molchilar uchun yorug'lik manbalari sifatida LED lampalar va FCS tipidagi lampalar bir lahzada 0,5 soniya faollashadigan (inson qadamidan akustik to'lqinlar) o'rnatilgan akustik sensorli yorug'lik manbalari qabul qilinadi.
Umumiy maishiy iste'molchilarning elektr yoritilishi mahalliy kalitlar tomonidan boshqariladi
Kvartiralarning guruh tarmoqlari VVGng kabeli bilan taxta plitalari bo'shliqlarida, gipsli qatlam ostidagi devorlar bo'ylab amalga oshiriladi.
Zamin panellari poldan 1,2 m balandlikda bo'shliqlarga o'rnatiladi. Poldan 1,6 m balandlikda koridorda devorga kvartira panellari.
Loyihada har bir xonadon uchun tugmachali elektr qo‘ng‘iroqlarni o‘rnatish ko‘zda tutilgan.
Kalitlar poldan 0,8 m balandlikda, oshxonalarda rozetkalar 0,4 m, 1,1 m, poldan 1,6 m balandlikda, boshqa xonalarda poldan 0,4 m balandlikda o'rnatiladi. Umumiy xonada split tizimni ulash uchun poldan 2,2 m balandlikda rozetka o'rnatilgan. Qo'ng'iroq tugmachasini 1,8 m balandlikda o'rnating
Qozonxonalarda o'rnatilgan devorga o'rnatilgan gazli qozonlarning uzluksiz ishlashi uchun qozonlar kuchlanish stabilizatori orqali ulanadi.
Elektr jihozlarining barcha metall, odatda oqim o'tkazmaydigan qismlari ASUdagi neytral simga va PE avtobusiga ulanish orqali tuproqli va neytrallangan bo'lishi kerak.
Barcha elektr o'rnatish ishlari PUE va KMK 3.05.06 -97 ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Gaz ta'minoti

Umumiy ko'rsatmalar
Ushbu loyiha ishlab chiqarilgan tabiiy gaz bilan gaz ta'minoti uchun texnik shartlar va texnik shartlar asosida amalga oshirildi.
Ishchi chizmalar amaldagi normalar, qoidalar va standartlarga muvofiq ishlab chiqiladi.
* Ish, o'rnatish payvandlash ulanishlarini nazorat qilish va gaz quvurlarini sinovdan o'tkazish amaldagi standartlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak:
-ShNK 2.04.08-13 "Gaz ta'minoti. Qurilish standartlari"

-ShNK 3.05.02-96 "Gaz ta'minoti. Ishlarni tashkil etish, ishlab chiqarish va qabul qilish"

* 057x3,5 o'lchamdagi er usti past bosimli gaz quvuri binoning devorlariga mahkamlagichlar orasidagi maksimal masofa 6 m bo'lgan holda biriktirilishi kerak.

* Gaz quvurini uylarning jabhalari bo'ylab deraza va eshik teshiklaridan 0,2 m balandroq yotqizish;

* Gaz quvurlarining umumiy uzunligi ko'rsatkichlari teshiklardan yuqoriga ko'tarilish va tushish uzunligini hisobga oladi.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1.Davlat ekologiya ekspertizasining 28.01.2025 yildagi 01-02/12-2094-sonli xulosasi

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan **17 906 061 563** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati

3 390 458 048 so'mga kamaytirilib, **14 515 603 515** so‘mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **12 208 638 287** so'm

Asbob-uskunalar: **376 235 062** so'm

QQS: **1 510 184 801** so'm

6.1.Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo‘shimchalar kiritildi.

6.2.Ishchi loyiha ekspertiza ko‘rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3.Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko‘rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko‘rsatib o‘tilgan).

6.4.Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqqi 20 350,31 so’m/chelchas (ijtimoyi sug’urta siz), pudratchining boshqa xarajatlari 14,88% va obyektning materiallar qiymati buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo‘lib 17 906 061,563 ming so‘m taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko‘ra quydagi ko‘rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 12 584 873,349 ming so‘m
QQS 12%	- 1 510 184,801 ming so‘m
Qurilish qiymati QQS bilan	- 14 095 058,150 ming so‘m
Buyurtmachining xarajatlari	- 420 545,364 ming so‘m
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 14 515 603,515 ming so‘m
Iqtisod qilingan mablag‘	- 3 390 458,048 ming so‘m
Qurilish-montaj ishlari	- 12 208 638,287 ming so‘m
Asbob-uskunalar	- 376 235,062 ming so‘m.

Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5.Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko‘rib chiqilmagan.

6.6.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi №579-sonli qarori 1-ilova, III bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi va loyiha tashkiloti javobgardir.

6.7.Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o‘tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.8.Ko‘rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to‘g‘risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg‘ona viloyati Yozyavon tumani Yuqori Soybo‘yi MFY da joylashgan Yangi O‘zbekiston massivi hududida 7 qavatli 56 xonadonli turar-joy binosi qurilishi. (GP 1-1 bo'yicha),loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko‘rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. ShNK 1.03.06-2013 42-bandiga muvofiq yig'ma ekspertiza xulosasini amal qilish muddati 2 yil

Bosh ekspert: Mirzakarimov Akmal Abdillajanovich.

Ishtirokchi ekspertlar: Pan Vladislav Nikolayevich, Kasimov Mirzajon Abduraxmanovich, Askarova Malika Maxmudovna, Karimov Nizomjon Boboxanovich, Mirzakarimov Akmal Abdillajanovich, Rozikov Xasanjon Xoshimovich, Valijonov Abdulatif Abduraxim O‘g‘li