O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI

"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
TOSHKENT SHAHAR
BOSHQARMASI

100011, Toshkent shahri, Abay ko‘chasi, 6-uy, Tel/Faks: 71-203-11-45, E-mail: dav_ekspertiza@mail.ru, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig`i: Pulatov Mirkobil Miradilovich

Sana: 14-08-2025 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

254843 - SONLI

Obyekt nomi: “Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Asalobod ko’chasi 10-uy manzilida “Ko’p tarmoqli tibbiy klinika” binosi qurilishi” loyihasi.	
Buyurtmachi:	"MVS CORPORATION" MCHJ
Bosh loyihachi:	"ERD PROJECT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Moliyalashtirish manbai:	Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi:	Tender asosida aniqlanadi.
Qurilish turi:	Yangi qurilish
Murojaat raqami:	073286

1. Loyihalash uchun asos.

1.1. Toshkent shahar Qurilish bosh boshqarmasi Yashnobod tumani qurilish bo’limining 02.11.2021-yildagi 1726290-19994-sonli Ruxsatnomasi.

1.2. Toshkent shahar Qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi boshqarmasi tomonidan 05.01.2022-yildagi 1726-1726290-34851-sonli Arxitektura-rejalashtirish topshirig`i.

1.3. Toshkent shahar Qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi boshqarmasi Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo’yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 14.02.2025-yildagi 170519135-sonli xulosasi.

1.4. O’zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o’zgarishi Vazirligi Davlat ekologik ekspertizasi markazi Toshkent shahar filialining 29.01.2025-yildagi 01-02/14-3825-sonli Davlat ekologik ekspertizasi ijobiy xulosasi.

1.5. “Geo-Mir” MChJ tomonidan 2022-yilda ishlab chiqilgan qurilish maydonining muhandislik-geologik sharoitlari to‘g‘risida xulosasi.

1.6. Buyurtmachi tomonidan 25.10.2024-yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig‘i.

1.7. Buyurtmachi va bosh loyihachi o‘rtasida 11.12.2023-yilda tuzilgan 1/2023-sonli shartnoma.

1.8. Bosh loyihachi va Yordamchi loyihachi o‘rtasida 20.12.2024-yilda tuzilgan 2/2025-sonli shartnoma.

1.9. “Toshkent shahar suv ta’minoti” AJning 19.03.2025-yildagi 270/4-715-sonli Texnik shartlari.

1.10. “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ “Toshkent shahar elektr tarmoqlari” MChJning elektr tarmoqlariga ulanish uchun 04.04.2025-yildagi 2629019845-sonli texnik shartlari.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. Loyiha tarkibi bo’yicha taqdim qilingan loyiha-smeta hujjatlari:

- umumiy tushuntirish xati;
- bosh reja chizmalari;
- arxitektura loyihaviy yechimlari bo’yicha chizmalar;
- konstruksiya loyihaviy yechimlari bo’yicha chizmalar;
- ichki elektr ta’minoti tizimining loyiha yechimlari bo’yicha chizmalar;
- yong’in signalizasiyasi va xabarlash tizimlari loyihasi bo’yicha chizmalar;
- suv va oqova suv tarmoqlari tizimlarining loyihaviy yechimlari bo’yicha chizmalar;
- isitish va shamollatish tizimlari loyiha yechimlari bo’yicha chizmalar;
- obyektning issiqliktexnikasi hisob-kitobi va energiya samarodorlik pasporti;
- qurilish xarajatlarining umumiy smeta hisob-kitoblari.

2.2. Buyurtmachining 24.07.2025-yildagi ekspertiza ko’rigidan o’tkazib berish muddatini uzaytirirish bo’yicha 80-sonli murojaat xati.

2.3. Buyurtmachining 04.08.2025-yildagi “O'zbekiston Respublikasi Prezdentining 17.04.2024-yildagi 161-sonli qaroriga asosan obyektlarga bino va inshootlarning yuk ko‘taruvchi konstruksiyalarini avtomatik monitoring qilish uskunasini o‘rnatish” bo’yicha 81-sonli kafolat xati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

3.1. Qurilish maydonining oziga xos xususiyatlari

- Qurilish maydonining zilzilabardoshligi-8 ball.
- Me’yoriy qor qatlami vazni-50kg/m^2.
- Me’yoriy shamol bosimi-38kg/m^2.
- Cho’kuvchanlik bo’yicha tuproq turi - I.
- Mavsumiy tuproqni muzlash chuqurligi - 0,7 m.

3.2. Bosh reja

Loyihalashtirilayotgan bino ko‘p tarmoqli tibbiy klinika” binosi Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Asalobod ko’chasi 10-uy manzilida joylashgan. Bosh reja bo‘yicha loyihada klinika binosi, qozonxona va avtoturargoh ko‘zda tutilgan. Bino va inshootlardan bo‘sh maydonlarda obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish hamda qoplama yuzasidan qor va yomg‘ir suvlarining oqib tushishi LK-5 lotogi o’rnatish ko‘zda tutilgan.

Texnik-iqtisodiy ko`rsatkichlari (loyiha bo’yicha).

Hudud maydoni - 600,0 m2;
Qurilish maydoni - 507,2 m2;
Yo’llar va beton qoplamalar maydoni - 92,8 m2;
Ko’kalamzorlashtirish maydoni - 385,1 m^2 (tutash hududlarda);
Yo’llar va beton qoplamalar maydoni - 633,3 m^2 (tutash hududlarda).

3.3. Arxitektura yechimlar.

Klinika binosi uch qavatli bo‘lib, yerto’la (sokol) va texnik qavatlardan iborat, rejadagi o‘lchamlari 25,6x18,8 metr (A-E/1-4 o’qlarda) bo‘lgan to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida. Xonalarning poldan shiftgacha bo‘lgan balandligi 1, 2, 3-qavatlarda - 3,2 metr, yerto‘lada - 3,0 metr, texnik qavatda - 3,3 metr.

Yuqoriga ko‘tarilish uchun 1 ta ichki va 1 ta tashqi zina, 1 ta lift loyihalashtirilgan.
Bino loyihasida quyidagi xonalar ko‘zda tutilgan: xoll, yo‘lak, laboratoriya, qabulxona, shifokorlar va ma’muriyat xonalari, hojatxonalar, dahlizlar, zinapoyalar, lift, qo‘riqlash xonasi, protsedura xonalari, buxgalteriya, konferensiya-zali.

Binoning texnik-iqtisodiy ko`rsatkichlari:

Qurilish maydoni - 498,2 m2;
Umumiy maydoni - 2491,0 m2;
Umumiy hajmi - 15466,9 m3.

Binoning ichki pardozlash ishlari xonalarning funksional vazifasiga muvofiq va tasdiqlangan loyiha hamda tashqi pardozlash-bezagi Toshkent shahar Qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi boshqarmasining Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organi tomonidan tasdiqlangan xulosasi va loyihalash topshirig’iga asosan amalga oshiriladi.

3.4. Konstruktiv yechimlar.

Binoning konstruktiv sxemasi - karkas ishida ishtirok etmaydigan g‘isht bilan to‘ldirilgan qattiqlik diafragmalarisiz ortogonal yo‘nalishlarda rigellar bilan quyma temir-beton romli karkas.
Binoning poydevorlari quyma temir-beton, 2,30x2,30 metr o‘lchamdagi ustunli va 800 mm kenglikdagi lentali V20 betonidan, poydevorlar ostida 100 mm qalinlikdagi V7,5 beton tayyorgarligi ko‘zda tutilgan.
Karkas ustunlari - quyma kesimi 400x400 mm temir-beton, V20 betondan.
Karkas to’sinlari quyma kesimi 400x400 mm temir-beton, V20 betondan.
Orayopmalar va yopmalar - yig‘ma, temir-beton, ko‘p bo‘shliqli plitalar 46.1-95 seriyasi bo‘yicha, 7-nashr.
Binoning tashqi devorlari - M75 g‘ishtdan, qalinligi 380mm. Devorlar balandligi bo‘yicha 675mm qadamli SG1 to‘r bilan armaturalanadi.
Pardevorlar - qalinligi 250 mm bo‘lgan armogishtli.
Zina - quyma temir-beton.
Lift shaxtasi - quyma temir-beton.
Parapet - alyuminiy kompozit listdan tayyorlangan dekorativ elementlar.
Tom - nishabli, yumshoq 3 qatlamli suv o‘tkazmaydigan to’shama, polietilen qatlami bo‘ylab 50 mm qatlamli ekstruzion penopolistirol va plyonkalar.

3.5. Yong‘inga qarshi texnik ko’satkichlar.

Binoning yong‘inga chidamlilik darajasi - II.
Binoning konstruktiv yong`in xavf sinfi – C0.
Funktsional yong’in xavfi sinfi - F3.4.
Favqulotda chiqish eshiklari-yo`laklardan, zinapoyalar hamda liftdan.
Devorlar va shiftlar yonmaydigan materiallar bilan bezatiladi.
Loyihada binoning barcha qavatlarida avtomatik signalizatsiyasi va odamlarni yong‘indan ogohlantirish tizimi hamda “CHIQISH” belgilari bilan jihozlanadi.
Loyihada binoda yong'in xavfsizligi choralari ko’rilgan va yong'inga qarshi boshqarish tizimlari o’rnatiladi hamda avtomatik (splenkler suv to’ldirish tizimi boshqaruvi) yong'inni o'chirish (APT) inobatga olingan va yong'inga qarshi nasos stansiya tizimi loyihalashtirilgan.
Tashqi yong’inni o'chirish suv ta'minoti tarmog’iga o’rnatilgan yong'in gidrantlaridan ta’minlanadi.

3.6. Energiya samaradorlik.

Binoning energiya samaradorligini oshirish maqsadida mazkur obyekt bo’yicha o’rab turgan konstruksiyalarning issiqlik texnikasi hisob-kitobi ishlab chiqilgan. Bino devoriga yonmaydigan issiqlik tutuvchi bazalt asosli izolyatsiya qoplanadi. Loyihada binoni maishiy issiq suv bilan ta’minlash maqsadida muqobil issiqlik manbalari 1 dona quyosh kollektori (vodonagrivatel) o’rnatish ko’zda tutilgan. Yoritish tizimi uchun zamonaviy energotejamkor yoritish chiroqlaridan foydalaniladi.

Binolarga tarmoq quyosh elektr stansiyalarini o‘rnatish rejalashtirilgan. Quyosh stansiyaining umumiy quvvati 20,9 kVt bo’lgan jami 38 dona (har biri 550 W dan) quyosh panellar hamda bitta 25 kVt invertor o’rnatish loyihalashtirilgan.

3.7. Xarajatlar smeta hisob-kitob hujjatlari.

Binoning smeta xarajatlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi 261-sonli qarori hamda ShNQ 4.01.16-09 me’yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

Loyiha tashkiloti tomonidan hisoblab aniqlangan binoning ekspertiza ko‘rigiga qadar dastlabki narxi buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 12% QQS bilan hisoblanganda - 10 081 975,140 ming so‘mni tashkil qiladi.

3.8. Nogironligi bo’lgan shaxslarga sharoitlar yaratish bo’yicha.

Nogironli bo‘lgan shaxslarga qulayliklar yaratish maqsadida qulay sharoit yaratish inobatga olingan bo’lib, bosh rejada alohida ajratilgan avtoturargoh ko’zda tutilgan. Binoning kirish eshiklariga maxsus belgilar o‘rnatiladi, panduslar va tutqichlar tashkil qilingan, binoning ichki yo‘laklari bo‘ylab kontrastli sariq rangli chiziqlar chizilgan (taktil belgilar va plitkalar), zinapoyalarga ogohlantiruvchi yo‘naltiruvchi belgilar o‘rnatilgan hamda hojatxonalar tashkil qilingan, yuqori qavatlarga ko‘tarilish uchun liftdan foydalaniladi va boshqalar rejalashtirilgan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

4.1. Loyihalanayotgan binolarning kelishilgan va tasdiqlangan loyihalash topshirig‘iga asosan, ichki elektr ta’minoti va elektr yoritish, yong‘in signalizatsiyasi, avtomatik yong'inni o'chirish (APT) tizimlari, suv va oqova suv tarmoqlari, shamollatish va isitish tizimlari loyihada ko‘zda tutilgan.

4.2. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti mazkur obyekt bo‘yicha tashqi muhandislik tarmoqlariga ulanish bo‘yicha tegishli manfaatdor tashkilotlarning texnik shartlariga asosan tashqi muhandislik tarmoqlari bo‘yicha loyiha hujjatlari ishlab chiqilib, o`rnatilgan tartibda kelishilsin. Buyurtmach tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig’ining 34-bandiga asosan tashqi muhandislik tarmoqlari loyihaning 2-bosqichida amalga oshiriladi hamda loyiha-smeta hujjatlari ShNQ 1.03.03-23 va ShNQ 4.01.16-09 me’yorlari talablariga rioya etgan holda ekspertiza ko‘rigidan o‘tkaziladi.

4.3. Buyurtmachi, loyiha va pudrat tashkiloti mazkur obyekt bo‘yicha muhandislik tarmoqlari bo‘yicha qurilish-montaj ishlari tasdiqlangan loyiha hujjatlari asosida amalga oshirilishini ta’minlasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Toshkent shahar Qurilish va uy-joy kommunal xo’jaligi boshqarmasi Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo’yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining 14.02.2025-yildagi 170519135-sonli xulosasi olingan hamda binoning eskiz ko’rinishi, bosh reja, qavatlar tarxi, fasad va holat tarxi Qurilish bo’sh boshqarmasi bilan (03-64-3) 05.02.2025-yilda kelishilgan. Hududiy yo’ng’inga qarshi nazorat xizmati hamda hududiy sanitariya-epidemologiya xizmatlari bilan kelishilgan.

5.2. O’zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o’zgarishi Vazirligi Davlat ekologik ekspertizasi markazi Toshkent shahar filialining 29.01.2025-yildagi 01-02/14-3825-sonli Davlat ekologik ekspertizasi ijobiy xulosasi.

5.3. Loyiha hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo’shimcha taklif va e’tirozlari mavjud emas.

5.4. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son va 2022-yil 20-apreldagi 200-sonli qarorlari talablariga amal qilinsin. Buyurtmachi loyihani tasdiqlashdan oldin loyiha hujjatlarini barcha tegishli tashkilotlar bilan belgilangan tartibda kelishilsin, shu jumladan Sog’liqni saqlash vazirligi SEO va JSK Toshkent shahar boshqarmasi, Sanoat xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi va FVB yo’ng’in xavfsizli nazorat xizmati bilan kelishib olishi shart.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko‘ra qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) bilan **10 081 975 140** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati

832 664 939 so'mga kamaytirilib, **9 249 310 201** so‘mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **7 871 203 839** so'm

Asbob-uskunalar: **387 108 841** so'm

QQS: **990 997 521** so'm

6.1. Ekspertizaga taqdim etilgan loyiha va smeta hujjatlari (texnologiya qismisiz) ko’rib chiqildi.

6.2. Ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari ekspertizaga texnologik, qurilish va boshqa bo’limlar bo’yicha buyurtmachining e’tirozlarisiz taqdim etilgan.

6.3. Loyiha-smeta hujjatlarini ko‘rib chiqish jarayonida ekspertlar tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o‘zgartirish va tuzatishlar kiritildi va qayta to‘ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda taqdim qilingan smetadagi tuzatishlar bo‘yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko‘rsatgichlari 832 664,939 ming so‘mga kamaytirilib, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 12% QQS bilan hisoblanganda 9 249 310,201 ming so‘mni tashkil qildi.

6.4. Ekspertiza jarayonida obyektga tegishli birlamchi hujjatlar va oraliq (lokal) ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihaga asosiy tuzatishlar va qo’shimchalar kiritilib, taqdim qilingan lokal hulosaga javob hujjatlarining haqqoniyligi, sifati va ishonchliligi uchun buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgar hisoblanadi.

6.5. Obyektning asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so’ng, haqiqiy bajarilgan ishlar (ijro hujjatlari) natijalari asosida hamda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-sonli qarorida belgilangan tartibga ko’ra “Nazorat o’lchovi” natijalari bo’yicha aniqlanadi.

6.6. Buyurtmachi obyekt bo’yicha o’rnatiladigan import uskunalarni sotib olishida 2021-yil 22-apreldagi O’zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to’g’risida”gi 684-sonli Qonun talablariga rioya etilsin.

6.7. Smeta hujjatlarida ko‘rsatilgan ishchi-quruvchilarning ish haqlari, qurilish mexanizmlari narxlari hamda pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo‘yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o‘z zimmasiga olmaydi. Bunda buyurtmachi tashkilotni ShNQ 4.01.16-09ning tegishli bandlariga amal qilinishi talab etiladi.

6.8. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti ShNQ 2.08.05-23, ShNQ 2.07.01-03*, ShNQ 2.08.01-19 va ShNQ 2.01.02-04 hamda QMQ 21-02-99* ning tegishli bandlariga amal qilgan holda loyiha amalga oshirisin. Ekspertlar tomonidan berilgan oraliq xulosalarda ko‘rsatib o‘tilgan qo‘shimcha va kamchiliklar to‘liq bartaraf etilsin. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti obyekt bo'yicha chegara hududidan chiqilmasin va chegaradoshlardan rozilik xati olinsin.
6.9. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.07.2024-yildagi PQ-266-sonli qarorining tegishli bandlari hamda ShNQ 2.07.02-22 shaharsozlik norma va qoidalari talalari bajarilishi ta’minlansin.
6.10. O'zbekiston Respublikasi Prezdentining 17.04.2024-yildagi 161-sonli qarori talablari bajarilish ta’minlansin.
6.11. Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti loyihani amalga oshirishda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.11.2023-yildagi PF-199-sonli, 09.09.2022-yildagi PF-220-sonli farmonlarining tegishli bandlari talablari to’liq bajarilishini ta’minlasin.
6.12. Buyurtmachi va loyiha tashkiloti Toshkent shahar Qurilish bosh boshqarmasi ruxsatnomasi, arxitektura va rejalashtirish topshirig‘i, Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining xulosasi talablari hamda maqsadlari asosida loyiha amalga oshirilishi ta’minlansin.
6.13. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizomning 3-bob, 29-bandiga muvofiq ekspertiza tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma’lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.
6.14. Buyurtmachi, loyiha muallifi va pudrat tashkilotlari loyihani amalga oshrishda sohaviy qurilish me’yorlari IQN va SanPiN me’yoriy hujjatlari talablari bajarilishi shart hamda Mehnat va texnika xavfsizlik qoidalariga va yong‘in xavfsizligiga rioya qilinsin.
6.15. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi “Iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va mavjud resurslarni jalb etish orqali iqtisodiyot tarmoqlarining yoqilg‘i-energetika mahsulotlariga qaramligini kamaytirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PQ-4779-sonli qarori va QMQ 2.01.04-18 “Qurilish issiqlik texnikasi” talablariga to’liq rioya qilinsin va energiya tejamkor materiallardan foydalanilsin.
6.16. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2018-yil 26-dekabrdagi “Elektr tarmog’i xo’jaligi obyektlarini muxofaza qilish qoidalarini tasdiqlash to’g’risida”gi 1050-son hamda 1998-yil 15-maydagi 210-sonli qaroriga asosan, telekommunikatsiya liniyalari va inshootlarini qo’riqlash qoidalariga amal qilinsin.
6.17. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-sonli qarorining 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida “Mualliflik nazorati”ni amalga oshirilishini ta’minlaydi.
6.18. Loyiha hujjatlarida o‘zgarishlar amalga oshirilgan taqdirda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.04.2022-yildagi 200-son qarori talablariga rioya qilinsin va ushbu qarorga asosan Toshkent shahar Qurilish bosh boshqarmasi “Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo‘yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining” xulosasi qayta olinib, loyiha-smeta hujjatlari qayta ishlab chiqilib, o’rnatilgan tartibda qayta ekspertiza olinsin.
6.19. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o’rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o’zgartirish talabi qo’yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to’liq tuzatishlarsiz berilsa hamda ekspertiza xulosasidagi talablar bajarilmasa ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas

deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Buyurtmachi va loyiha tashkilotlari tomonidan “Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Asalobod ko’chasi 10-uy manzilida “Ko’p tarmoqli tibbiy klinika” binosi qurilishi” loyihasi bo’yicha tayyorlanib taqdim qilingan loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini (6-band) hisobga olgan holda kelgusida ko’rib chiqish hamda kelishish uchun tavsiya etiladi.

Bosh ekspert: Kulmatov Raxim Abdimalikovich.

Ishtirokchi ekspertlar: Nurmetov Timur Kurambayevich, Abduqodirov Jasurxo‘ja Abdukobil O‘g‘li, Zotova Lyudmila Ilinichna, Atabayev Daniyar Baxtiyarovich, Musayev Rustam Talatovich, Adjigafarova Remziye Ablyayevna, Shamsiyev Odiljon Kobildjonovich, Babayev Aloviddin Nizamudinovich, Alimova Lola Albertovna