O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QURILISH VA UY-JOY KOMMUNAL
XO'JALIGI VAZIRLIGI

"SHAHARSOZLIK
HUJJATLARINI EKSPERTIZA
QILISH RESPUBLIKA
MARKAZI" DMNING
FARG'ONA VILOYATI
BOSHQARMASI

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy, Tel/Faks: 71-203-11-48, E-mail: fergexp@rambler.ru, new-ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig`i: Madmarov Qudrat Yaxiyadjanovich

Sana: 09-10-2025 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSASI

261022 - SONLI

Obyekt nomi: Mavjud issiqxonani bir qismini buzib, o‘rniga ko‘p qavati turar-joy binolari qurish.	
Buyurtmachi:	PRIZMA DEVELOPMENT CO MCHJ
Bosh loyihachi:	"IZZATBEK" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
Moliyalashtirish manbai:	Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi:	PRIZMA DEVELOPMENT CO MCHJ
Qurilish turi:	Yangi qurilish
Murojaat raqami:	093376

1. Loyihalash uchun asos.

1.1.Bino va inshootlarni rekonstruktsiya qilish hamda o’z hududida qo’shimcha bin ova inshootlarni qurish uchun 10.01.2024yildagi 1730212-150138-sonli ruhsatnoma.

1.2. Arxitektura va Qurilish boshqarmasi tomonidan 23.01.2024.yilda berilgan 1730-1730212-176646-sonli Arxitektura va Rejalashtirish topshirig‘i.

1.3. “Prizma Development CO” MChJ tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig‘i.

1.4. «O’zgashkliti » MChJ Farg’ona viloyati filiali tomonidan 2023- yilda berilgan ob'yektning muxandislik-geologiya bo’yicha texnik hisobot.

1.5. Loyixa-smeta xujjatlarini kelishish bo‘yicha Arxitektura va shaharsozlik ishchi organining 24.02.2024 yildagi 111592702-sonli Kengash xulosasi. (manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan).

1.6. Mazkur obyektning Issiqlik texnik hisoboti.

1.7. Muhandislik tarmoqlariga ulanishning texnik shartlari, muhandislik tarmoqlarini nazorat qiluvchi va foydalanuvchi manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

2.1. Loyixa tarkibiga ko‘ra elektron yo‘nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

2.2. Binoning energiya samaradorligi pasporti.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Ko’p qavatli turar-joy binolarining hudud bosh rejasi 2022 yilda «O’zGASHKLITI» DUK

Farg’ona filiali tomonidan bajarilgan M: 500li topoasosida hamda Farg’ona viloyati qurilish boshqarmasi tomonidan berilgan ART asosida ishlab chiqilgan. Ko’p qavatli turar-joy binolarining qurilish maydoni Farg’ona viloyati Buvayda tumani Dodho MFY A.Navoiy 442Auy.
Bosh reja “PRIZMA DEVELOPMENT CO” MCHJning mavjud chegaralarida ishlab chiqilgan.
Bosh rejani ishlab chiqishda hududni o’rab turuvchi mavjud qurilayotgan binolar hisobga olingan. Ko’ qavatli turar-joy binolari hududlari boshrejasida quyidagi obodonlashtirish ishlari ko’rib chiqiladi: yangi yolakchalar, trotuar va maydonlar. Hududni ko’kalamzorlashtirishda gul bog’i yaratilgach gazon, buta va dekorativ daraxtlar ekiladi. Hududda MAF (pol chiroq, dam olish uchun skameykalar va axlat uchun urnalar) joylashtiriladi.
- Binoning seysmik ta’sirlarga qarshi chora-tadbirlari QMQ 2.01.03-19 asosida ishlab chiqilgan
- Binoning yong’inga qarshi chora-tadbirlari ShNQ 2.01.02-04 asosida ishlab chiqilgan
Arxitektura-rejaviy yechimlar.
Hududda va bino ichida PQ 266-sonli qarorga va ShNQ 2.07.02-24*ga asosan chora-tadbirlar ishlab chiqilgan va loyihalangan.
Loyiha tashqi havo hisoblangan harorati -14°C +40°C bo’lgan seysmikligi 9 balli IV iqlim mintaqasida qurilish uchun mo’ljallangan.
Qor qoplami yuki - 50 кgs/м².
Shamol bosim tezligi - 38 кgs /м 2.
Uy №1 - 8-qavatli turar-joy binosi (BLOK A) yerto’la qavati bilan. Bino o’qi 45,60x19,7м o’lchamli to’g’riburchak shaklda ishlab chiqilgan. Bino qattiqlik diafragmali temirbeton karkasdan iborat. Yerto’la qavatining poldan to shiftgacha bo'lgan xonalarning balandligi2,72 м, 1-7 qavatlar 3,10м, 8 qavat- 2,70м. Binoning nomi va maydoni ekspliakasiyasida ko'rsatilgan.
Uy №1 - 8-qavatli turar-joy binosi (BLOK B) yerto’la qavati bilan. Bino o’qi 16,80x24,40м o’lchamli noto’g’riburchak shaklda ishlab chiqilgan. Bino qattiqlik diafragmali temirbeton karkasdan iborat. Yerto’la qavatining poldan to shiftgacha bo'lgan xonalarning balandligi2,72 м, 1-7 qavatlar 3,10м, 8 qavat- 2,70м. Binoning nomi va maydoni ekspliakasiyasida ko'rsatilgan.
Uy №2- 8-qavatli turar-joy binosi (BLOK A qarama-qarshi) yerto’la qavati bilan. Bino o’qi 45,60 x19,7м o’lchamli to’g’riburchak shaklda ishlab chiqilgan. Bino qattiqlik diafragmali temirbeton karkasdan iborat. Yerto’la qavatining poldan to shiftgacha bo'lgan xonalarning balandligi-2,72м, 1-7 qavatlar 3,10м, 8 qavat- 2,70м. Binoning nomi va maydoni ekspliakasiyasida ko'rsatilgan.
Uy №2 - 8-qavatli turar-joy binosi (BLOK B qarama-qarshi) yerto’la qavati bilan. Bino o’qi 16,80x24,40м o’lchamli noto’g’riburchak shaklda ishlab chiqilgan. Bino qattiqlik diafragmali temirbeton karkasdan iborat. Yerto’la qavatining poldan to shiftgacha bo'lgan xonalarning balandligi-2,72м, 1-7 qavatlar 3,10м, 8 qavat- 2,70м. Binoning nomi va maydoni ekspliakasiyasida ko'rsatilgan.
Uy №3 - 8-qavatli turar-joy binosi (BLOK A) yerto’la qavati bilan. Bino o’qi 16,80x24,40м o’lchamli noto’g’riburchak shaklda ishlab chiqilgan. Bino qattiqlik diafragmali temirbeton karkasdan iborat. Yerto’la qavatining poldan to shiftgacha bo'lgan xonalarning balandligi2,72 м, 1-7 qavatlar 3,10м, 8 qavat- 2,70м. Binoning nomi va maydoni ekspliakasiyasida ko'rsatilgan.
Uy №3 - 8-qavatli turar-joy binosi (BLOK B) yerto’la qavati bilan. Bino o’qi 16,80x24,40м o’lchamli noto’g’riburchak shaklda ishlab chiqilgan. Bino qattiqlik diafragmali temirbeton karkasdan iborat. Yerto’la qavatining poldan to shiftgacha bo'lgan xonalarning balandligi2,72 м, 1-7 qavatlar 3,10м, 8 qavat- 2,70м. Binoning nomi va maydoni ekspliakasiyasida ko'rsatilgan.
Uy №3 - 8-qavatli turar-joy binosi (BLOK V) yerto’la qavati bilan. Bino o’qi 16,80x24,40м o’lchamli noto’g’riburchak shaklda ishlab chiqilgan. Bino qattiqlik diafragmali temirbeton karkasdan iborat. Yerto’la qavatining poldan to shiftgacha bo'lgan xonalarning balandligi2,72

м, 1-7 qavatlar 3,10м, 8 qavat- 2,70м. Binoning nomi va maydoni ekspliakasiyasida ko'rsatilgan.
Uy №3 - 8-qavatli turar-joy binosi (BLOK G) yerto'la qavati bilan. Bino o'qi 45,60x19,7м o'lchamli noto'g'riburchak shaklda ishlab chiqilgan. Bino qattiqlik diafragmali temirbeton karkasdan iborat. Yerto'la qavatining poldan to shiftgacha bo'lgan xonalarning balandligi2,72 м, 1-7 qavatlar 3,10м, 8 qavat- 2,70м. Binoning nomi va maydoni ekspliakasiyasida ko'rsatilgan.
- Poydevorlar - monolitik beton devorlardan, to'r bilan mustahkamlangan monolitik temirbeton plitada (700 mm).
Poydevor osti uchun shag'alli asos, ezilgan tosh tayyorlash va beton tayyorlash (100 mm)xizmat qiladi.
- Devorlar(tashqi) –gazoblokdan, qalinligi 250ммli metall armatura va ramkalar bilan
- Devorlar(ichki) –gazoblokdan, qalinligi 250ммli metall armatura va ramkalar bilan
- Pardadevorlar - gazoblokdan, qalinligi 120ммli metall armatura va ramkalar bilan
- ostona (krilso) - monolitik temir-beton
- Tom Qoplamalari– yog'och konstruksiyada profnastil.
- Pardozlash ishlarida barcha xonalarda yaxshilangan zamonaviy materiallardan foydalanilgan
- Deraza bloklari, vitrajlar - alyuminiy profildan tayyorlangan.
- Kirish eshik bloklari - ichki tomondan metall MDF qoplamasi.
Binoning ichki pardozlash ishlari qurilish davrida quruvchi tomonidan bajarilmaydi va foydalanishga "korobka" holatida topshiriladi
- Fasadni pardozlash ishlari tashqi pardozlash ishlari ro'yxatiga muvofiq bajarillsin.
Suv ta'minoti va kanalizatsiya.
Sovuq suv ta'minoti, issiq suv ta'minoti va kanalizatsiya bo'limlarini loyihalash tasdiqlangan loyiha topshirig'i, arxitektura-qurilish yechimlari va texnologik shartlar asosida amalga oshirildi. Texnik yechimlar ishchi chizmalarda qabul qilingan hamda O'zbekiston Respublikasi hududida amalda bo'lgan ekologik, sanitariya-gigiyena, yong'in xavfsizligi va boshqa me'yorlar talablariga javob beradi.Ushbu loyiha texnik shartlar asosida quyidagi KMKlarga muvofiq amalga oshirildi. KMK2.04.01-98 "Binolarning ichki suv ta'minoti va kanalizatsiyasi", KMK 2.04 .02-97 "Suv ta'minoti. Tashqi tarmoqlar va inshootlar", KMK 2.04.03-97 "Kanalizatsiya. Tashqi tarmoqlar va inshootlar".
Sovuq suv ta'minoti ichimlik suvi va yong'indan himoya qilish uchun alohida qabul qilinadi. Kirishlar soni bitta. Suv ta'minoti tarmog'i boshi berk hisoblanadi. Quvurlar poldan va devorlar bo'ylab ochiq ravishda yotqizilgan. Joylardagi ichimlik suvi va yong'inga qarshi suv ta'minoti tarmoqlaridan suv yerto'lada joylashgan nasos stantsiyasiga kiradi. Nasos stansiyasidan suv iste'molchilarga yetkazib berilmoqda.
Texnik shartlarga muvofiq shahar suv ta'minoti tarmog'idagi haqiqiy bosim. 0,6 atm. (6,0 m.suv ustuni) Kerakli bosimga erishish uchun tarmoq ichida bosim kuchaytiruvchi nasos agregatlari o'rnatiladi va favqulodda yong'inni o'chirish uchun markazdan qochma konsolli nasos o'rnatiladi. Suv ta'minoti tarmoqlari po'lat va polipropilen quvurlardan tayyorlanadi.
Issiq suv ta'minoti:
Ariston tipidagi elektr suv isitgichlaridan ta'minlanadi. Issiq suv quvurlari sovuq suv quvurlariga parallel ravishda yotqiziladi va 20-63 mm polipropilen quvurlardan tayyorlanadi. Suv ta'minotini hisoblash uchun dastlabki ma'lumotlar qabul qilinadi: o'quvchilar soni 300 kishi.Binoda 29 ta qurilma o'rnatilgan bo'lib, ulardan 19 tasi issiq suvda ishlaydi.
Suv chiqarish:
Maishiy suv chiqarish tizimi. Santexnika inshootlaridan chiqindi suvlarni chiqarish joyidagi tarmoqqa taqdim etiladi.Quvurlar 50-100 mm polipropilen kanalizatsiya quvurlaridan qilingan.Quvurlar va sanitariya-texnika uskunalarini o'rnatish KMK 3.05.01-97 talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Loyihalash KMK 2.04.01-9 ga muvofiq amalga oshirildi.
Binoda maishiy kanalizatsiya tizimi mavjud. Quvurlar plastik erkin oqimli quvurlardan

tayyorlanadi. Kanalizatsiya poldan yuqorida ochiq yotqizilgan va pol ostida berkitib yotqizilgan. Binoning oqava suvlari loyihalashtirilgan kanalizatsiya quduqlariga tashlanadi.
Loyihadan ishlab chiqarish ehtiyojlaridan kelib chiqqan barcha chetlanishlar qurilishmontaj ishlari boshlanishidan oldin loyiha tashkiloti bilan kelishilgan bo'lishi kerak.Tarmoq joyidagi tarmoqdan quvvatlanadi.
Joylarda maishiy va ichimlik suvi ta'minoti tarmog'i.
Ichimlik suvi ta'minoti tarmog'i 50-60 mm elektr payvandlangan quvurlardan yasalgan. GOST 10704-91 va EN ISO 15874-2 ga muvofiq polipropilen quvurlari bo'yicha PP-R quvurlari PN10 20mm.. Po'lat quvurlarning tashqi yuzasi yuqori darajada mustahkamlangan korroziyaga qarshi izolyatsiya bilan izolyatsiya qilinishi kerak. Tarmoqning o'rtacha chuqurligi 1,2 m Tarmoqda kerakli suv bosimini yaratish va ushlab turish uchun loyiha podvalda kuchaytiruvchi nasos stantsiyasini ko'zda tutadi. Kuchaytiruvchi nasoslar doimiy ishlaydi, o't o'chiruvchilar har bir yong'in gidrantining yonida o'rnatilgan tugmachalardan masofadan turib ishlaydi. Saytdagi tarmoq 1000 mm prefabrik temir-beton elementlardan tayyorlangan seysmiklik va o'chirish, nazorat qilish va o'lchash vanalarini hisobga olgan holda suv ta'minoti quduqlari bilan jihozlangan.
Kanalizatsiya ichki tarmog'i
GOST 22689-89 ga muvofiq 160T li PHD quvurlari dan tayyorlangan va seysmiklikni hisobga olgan holda yig’ma temir-betondan 1000 mm kanalizatsiya tekshiruvi quduqlari bilan jihozlangan. Tarmoq chuqurligi profil bo'ylab.
Qazish ishlari, xandaqda quvurlarni yotqizish, quvurlarni o'rnatish, o'chirish, o'lchash va xavfsizlik klapanlarini o'rnatish KMK 3.06.08-97 talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.
Quvurlar va sanitariya-texnik vositalarni o'rnatish KMK 3.05.01-97 talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Loyiha KMK 2.04.02-97 bo'yicha amalga oshirildi.
Suv ta'minoti ichki tarmoqlari.
Sovuq suv ta'minoti. Kommunal va yong'indan himoya qilish uchun sovuq suv ta'minoti tizimi. Tizim mahalliy tarmoqdan quvvatlanadi. Tarmoq sxemasi halqa shaklida. Sovuq suv sanitariyatexnika qurilmalariga beriladi: yuvinish jihozlari, pisuarlar, hojatxona sisternalari va kosalar, dush ekranlari, sug'orish kranlari, elektr isitgichlar va yong'inga qarshi gidrantlar.
Elektr ta'minoti sxemasi.
Ob'ektni qurish va ishlatish jarayonida elektr xavfsizligi, atrof-muhitni muhofaza qilish, portlash va yong'in xavfsizligini ta'minlaydigan chora-tadbirlar va texnik echimlarni amalga oshirish bilan joriy me'yorlar, qoidalar (PUE Tashkent 2011) va davlat standartlariga muvofiq ishchi chizmalar ishlab chiqilgan.
Tarmoq kuchlanishi 380/220 V qattiq tuproqli neytral bilan.
Quvvat va yoritish panellari sifatida VRU va UOSCHV markasining kirish va chiqish liniyalarida avtomatik kalitlarga ega devorga o'rnatilgan shkaflar ishlatiladi.
Loyihada ishchi va evakuatsiya (navbatchi) yoritish qabul qilindi. Chiroqlarning kuchlanishi 220 V ni tashkil qiladi. Yoritgichlarning soni va turlari binolarning maqsadiga va standartlashtirilgan yoritishga muvofiq qabul qilinadi. Favqulodda yoritish lampalari o'rnatilgan batareyaga ega AL lampalaridan quvvatlanadi. Evakuatsiya yoritilishi chiqish joylarida o'rnatilgan batareyalar bilan jihozlangan lampalar bilan ta'minlanadi.
Guruh yoritish tarmoqlari ikki simli, rozetkali tarmoqlar uch simli sifatida qabul qilinadi va devorlar bo'ylab gipsli qatlam ostida va taxta plitalari kanallarida yashiringan APUNP-0,38 simidan yasalgan.
Barcha xonalarda umumiy yoritish lampalari uchun kalit poldan 1,80 m balandlikda, vilka rozetkalari poldan 1,80 m balandlikda o'rnatiladi.
Ikki simli yoritish tarmog'i uchun neytral ishlaydigan sim neytral himoya o'tkazgich sifatida ishlatiladi.
0,4 kV kuchlanishli tarqatish tarmoqlari AVVG-1,0 markali kabel bilan quyilgan beton pol ostida PVX quvurda amalga oshiriladi.

Elektr jihozlarining korpuslari va barcha metall qismlari tuproqli pastadirga ulangan holda erga ulanadi. Sun'iy topraklama halqasi 50x50x4, L=2,5m burchakli po'lat elektrodlardan yasalgan bo'lib, bir-biriga 25x4 mm po'lat po'lat bilan bog'langan. Topraklama qurilmasining qarshiligi 4 om, tuproq qarshiligi 100 om.m.

Barcha elektr o'rnatish ishlari PUE, PTE va PTB qoidalari va qoidalariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Energotejamkorlik choralari.

Binoning konstruktiv echimi: Bino bo'ylamasiga va ko'ndalangiga yuk ko'taruvchi karkazli hamda o'rovchi gazablokli devor konstruksiyadan loyihalangan.

Ushbu loyihaning me'moriy va qurilish qismida binoda energiya tejash maqsadida tashqi o'rovchi konstruktsiya- devorlar "Bazalt" issiq tutib turuvchi materiallar bilan himoyalanadi (qoplanadi), deraza, eshik va vitraj bloklari va devor orasidagi bo'shliqlarni yopish uchun qurilish ko'piklari(монтажная пена) bilan tuldirish ishlab chiqilgan. Deraza bloklari oynasi ikki qavatli oynapaket (стеклопакет) bilan ta'minlanadi. Shuningdek, har bir yo'lakdagi eshiklari o'z-o'zidan yopiladigan lobbilar bilan ta'minlanadi.

Binoda isitish tizimi – markazlashgan qozonxonadan. Issiq suv ta'minoti quyosh kollektori bilan isitish ko'zda tutilgan. Isitish tizimi bir quvurli qilib loyihalangan.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

4.1. Binoni isitish, ventilyatsiya, elektr energiyasi, suv, oqava, va boshqa muxandislik tizimlari texnik shartlari, loyiha topshirig'iga muvofiq jixozlangan. (Elektron taqdim etilgan albomlarda batafsil ko'rsatilgan).

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Davlat ekologiya ekspertizasining 31.01.2024- yildagi 01-1-101458-sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **113 001 684 948** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati

7 330 201 402 so'mga kamaytirilib, **105 671 483 546** so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **84 549 602 080** so'm

Asbob-uskunalar: **8 649 852 160** so'm

QQS: **11 183 934 509** so'm

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyixa ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, obyektning materiallar qiymati, ish xaqqi 17135,67 sum/chelchas (12% ijtimoiy sug'urta ajratmalarisiz) va pudratchining boshqa xarajatlari 14,88% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 113 001 684,948 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 93 199 454,240 ming so'm
QQS 12% - 11 183 934,509 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan - 104 383 388,749 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari - 1 288 094,797 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va
buyurtmachi xarajatlari bilan - 105 671 483,546 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag‘ - 7 330 201,402 ming so‘m

Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

Qurilish-montaj ishlari - 84 549 602,080 ming so‘m

Asbob-uskunalar - 8 649 852,160 ming so‘m

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko‘rib chiqilmagan.

6.6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi №579-sonli qarori 1-ilova, III bob, 29- bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaxarsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xakkoniyligi va qabul qilingan loyixa yechimlariga buyurtmachi va loyixa tashkiloti javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o‘tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.2. Ko‘rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to‘g‘risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.3. Mavjud issiqhonani bir qismini buzib , o’rniga ko’p qavatli turar –joy binolarini qurish , loyixa-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko‘rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.4. Ekspertiza tomonidan berilgan 28-03-2024-yil kungi 202393-sonli yig’ma ekspert xulosasi bekor qilindi.

Bosh ekspert: Islamov Bekzod Ravshan O‘g‘li.

Ishtirokchi ekspertlar: Egamov Javlon Naimjanovich, Sobirova Muazzamxon G‘ofurovna, Pan Vladislav Nikolayevich, Askarova Malika Maxmudovna, Karimov Nizomjon Boboxanovich, Rozikov Xasanjon Xoshimovich, Valijonov Abdulatif Abduraxim O‘g‘li